

# Kosztorys ofertowy - Smardzewo (Przedmiar)

KOSZTORYS 029-01-016

Strona 2

18-06-2017

SYKAL-002326

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	CPV 45453000-7: Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Smardzewie, Smardzewo 95			Razem	15 791,19
2 10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	182,06		
	1 Pomieszczenie sali ściany (5,70+8,65)*2*3,20-(0,9*2,0*3+2,30*2,30*5)		59,99		
	2 Pomieszczenie sali sufit 5,70*8,65		49,31		
	3 Pomieszczenie WC ściany (5,70+3,90+2,80*2+0,95*3+2,75)*1,20		24,96		
	4 Pomieszczenie WC sufity 2,80*5,70+0,95*2,75		18,57		
	5 Pomieszczenie zaplecza ściany (1,45+2,77)*2*3,20-0,9*2,0		25,21		
	6 Pomieszczenie zaplecza sufit 1,45*2,77		4,02		
2 20	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>	84,95		
	1 Ściany sali 59,99		59,99		
	2 Ściany WC 24,96		24,96		
2 30	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m <sup>2</sup>	67,88		
	1 Sufit sali 49,31		49,31		
	2 Sufit WC 18,57		18,57		
2 40	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	71,90		
	1 Sufity przedszkole 49,31+18,57+4,02		71,90		
2 50	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	110,16		
	1 Ściany przedszkole 59,99+24,96+25,21		110,16		
2 60	KNR 401-12-09-10-01 Malowanie 2-krotnie farbą fiałową stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,50		
	1 Przedszkole drzwi (0,9*2,0*3+0,8*2,0)*2,50		17,50		
2 70	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	50,00		
2 80	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych WC	m <sup>2</sup>	18,57		
2 90	KNR 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m <sup>2</sup> z zaprawy samopoziomującej EVI	m <sup>2</sup>	18,57		
2 100	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m <sup>2</sup>	18,57		
2 110	KNR 215-02-23-02-00 Montaż drzwi jednopłaszczyznowych przesuwnych do kabiny prysznicowej 95x200	kompl	1,00		
2 120	KNR 215-01-15-01-02 Bateria natryskowa ścienna MI316 ø 15 montaż	szt	1,00		
2 130	KNR 402-02-16-07-00 Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego ø 50 mm	szt	2,00		
2 140	KNR 401-04-32-01-00 Demontaż ościeżnic+drzwi drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ze ścian WC	szt	3,00		
2 150	KNR 202-08-29-01-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 2,5x2,5cm pasami na klej z przygotowaniem podłoża, po zdemontowanych ościeżnicach	m <sup>2</sup>	2,34		
	1 Po zdemontowanych ościeżnicach drewn 0,30*1,30*6		2,34		
2 160	KNR 202-10-21-01-00 Analogia - montaż ścianek systemowych WC (płyta LAMINAT HPL gr.10-13mm, profile ścianek aluminiowe akcesoria z tworzyw sztucznych, kolor jasny system np ATJ BASIK lub równoważny)	m <sup>2</sup>	2,16		
	1 Pomieszczenie WC - dla dzieci 1,20*0,60*3		2,16		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	170	KNR 403-11-34-01-00 Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	15,00		
2	180	KNR 403-11-33-09-00 Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych WC	szt	10,00		
2	190	KSNR S005-05-02-04-00 Montaż oprawy świetłówkowej przykręcanej 640x595mm SEVILLA EC EVG 4x18W	szt	13,00		
		1 Sala + WC 8+5		13,00		
2	200	KSNR S009-04-02-01-02 Wymiana gniazda wtykowego pt 2x10/16A/Z	szt	6,00		
2	210	KSNR S009-04-01-05-13 Wymiana przycisku "światło" nt hermet	szt	1,00		
2	220	KSNR S009-04-01-01-03 Wymiana przycisku "światło" pt	szt	1,00		

OGÓLEM KOSZTORYS 029-01-016