

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-01-007

Obiekt: Wiata drewniana
 Rodzaj robót: CPV 34928210-3 budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej wolnostojącej
 Kielce
 Lokalizacja: Kielce gm.Szczaniec, dz. nr 37/13
 Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

PRZEDMIAR 029-01-007

Strona 1

17-02-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 34928210-3 Konstrukcja drewniana wiaty		
1	10	KNNR N003-01-01-03-00	Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem szerokości 1,5 m i głębokości 1,5 m w gruncie suchym kategorii 3 pod stopy fundamentowe	m ³	0,720
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Stopy fundamentowe		<i>Obliczenie ilości</i> 0,3*0,3*0,8*10 0,720
1	20	KNR 202-02-03-01-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-15	m ³	0,720
1	30	KNR 205-02-08-01-00	Konstrukcje stalowe kotew pod słupy o masie do 5 kg	Mg	0,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Kotwy do słupów 12 szt		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0*10/1000 0,050
1	40	KNNR N002-04-02-03-00	Słupy (R i S)	metr	25,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Słupy		<i>Obliczenie ilości</i> 2,5*10 25,000
1	50	KNNR N002-04-02-03-01	Słupy (materiał)	m ³	0,360
1	60	KNNR N002-04-02-04-00	Miecze z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Miecze		<i>Obliczenie ilości</i> 20*1,0 20,000
1	70	KNNR N002-04-02-04-01	Miecze z tarcicy nasyconej(krawędziaki w konstr)	m ³	0,200
1	80	KNNR N002-04-02-01-00	Oczep (R i S)	metr	20,000
1	90	KNNR N002-04-02-01-01	Oczep (materiał)	m ³	0,288
1	100	KNNR N002-04-02-05-00	Krokwie zwykłe (R i S)	metr	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Krokwie		<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*10 30,000
1	110	KNNR N002-04-02-05-01	Krokwie zwykłe (materiał)	m ³	0,216
1	120	KNNR N002-04-02-06-00	Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	14,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Koszowe		<i>Obliczenie ilości</i> 3,5*4 14,000
1	130	KNNR N002-04-02-06-01	Krokwie narożne i koszowe z tarcicy (materiał)	m ³	0,101
1	140	KNNR N002-04-02-05-00	Krokwie - kulawki z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	32,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Kulawki		<i>Obliczenie ilości</i> 2,0*16 32,000
1	150	KNNR N002-04-02-05-01	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej (materiał)	m ³	0,230
1	160	KNNR N002-04-02-02-00	Kalenica z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	4,000
1	170	KNNR N002-04-02-02-01	Kalenica (materiał)	m ³	0,029
1	180	KNNR N002-04-02-04-00	Jętki z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	12,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Jętki		<i>Obliczenie ilości</i> 1,8*7 12,600
1	190	KNNR N002-04-02-04-01	Jętki (materiał)	m ³	0,045
1	200	KNR 401-08-20-03-01	Przybicie do polaci płyt OSB 25mm	m ²	44,000
1	210	KNR 202-05-01-02-00	Pokrycie dachów 1-warstwowo papą asfaltową P64/1200 na podłożu drewnianym	m ²	44,000
1	220	KNR 202-05-23-01-01	Pokrycie dachu o spadku do 85 % dachówką bitumiczną na osnowie	m ²	44,000
1	230	KNR 202-15-09-01-10	Malowanie konstrukcji wiaty 2-krotnie lakierobejcą w kolorze	m ²	118,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	240	KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m ²	5,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Okap	<i>Obliczenie ilości</i> 20,0*0,25		5,000
2	CPV 45233222-1 Roboty układania chodników pod wiatą				
2	10	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	34,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Koryto pod chodnik pod wiatą	<i>Obliczenie ilości</i> 5,0*6,8		34,000
2	20	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	23,600
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Obrzeża przy wiacie	<i>Obliczenie ilości</i> (5,0+6,8)*2		23,600
2	30	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	34,000
2	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	34,000
2	50	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	34,000
2	60	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m ³	6,800
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Ziemia z korytowania	<i>Obliczenie ilości</i> 34,0*0,2		6,800

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-01-006

Obiekt: Wiatka drewniana
 Rodzaj robót: CPV 34928210-3 budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej wolnostojącej
 Opalewo
 Lokalizacja: Opalewo gm.Szczaniec, dz. nr 77/1
 Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

PRZEDMIAR 029-01-006

Strona 1

17-02-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 34928210-3	Konstrukcja wiaty drewnianej		
1	10	KNNR N003-01-01-03-00	Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem szerokości 1,5 m i głębokości 1,5 m w gruncie suchym kategorii 3 pod stopy fundamentowe	m ³	2,635
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Stopy fundamentowe	0,3*0,3*0,88*6+0,9*0,8*0,5*6	2,635
1	20	KNR 202-02-03-01-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-15	m ³	2,635
1	30	KNR 205-02-08-01-00	Konstrukcje stalowe kotew pod słupy o masie do 5 kg	Mg	0,060
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Kotwy do słupów 12 szt	5,0*12/1000	0,060
1	40	KNNR N002-04-02-03-00	Słupy (R i S)	metr	35,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Słupy	(2,50*2+0,90)*6	35,400
1	50	KNNR N002-04-02-03-01	Słupy (materiał)	m ³	0,354
1	60	KNNR N002-04-02-04-00	Miecze z tarcicy nasyczonej (R i S)	metr	11,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Miecze	1,1*10	11,000
1	70	KNNR N002-04-02-04-01	Miecze z tarcicy nasyczonej(krawędziaki w konstr)	m ³	0,132
1	80	KNNR N002-04-02-01-00	Oczep (R i S)	metr	30,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Oczep	(3,2+0,9*2)*6	30,000
1	90	KNNR N002-04-02-01-01	Oczep (materiał)	m ³	0,300
1	100	KNNR N002-04-02-05-00	Krokwie zwykłe (R i S)	metr	46,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Krokwie	2,60*18	46,800
1	110	KNNR N002-04-02-05-01	Krokwie zwykłe (materiał)	m ³	0,337
1	120	KNNR N002-04-02-02-00	Płatwie z tarcicy nasyczonej (R i S)	metr	13,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Płatwie	2,3*6	13,800
1	130	KNNR N002-04-02-02-00	Płatwie z tarcicy nasyczonej (R i S)	metr	0,138
1	140	KNNR N002-04-02-04-00	Zastrzały z tarcicy nasyczonej (R i S)	metr	12,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zastrzały	2,1*6	12,600
1	150	KNNR N002-04-02-04-01	Zastrzały (materiał)	m ³	0,126
1	160	KNR 401-08-20-03-01	Przybicie do połąci płyt OSB 25mm	m ²	35,000
1	170	KNR 202-05-01-02-00	Pokrycie dachów 1-warstwowo papą asfaltową P64/1200 na podłożu drewnianym	m ²	35,000
1	180	KNR 202-05-23-01-01	Pokrycie dachu o spadku do 85 % dachówką bitumiczną na osnowie	m ²	35,000
1	190	KNR 202-15-09-01-10	Malowanie konstrukcji wiaty 2-krotnie lakierobeją w kolorze	m ²	55,000
2		CPV 45233222-1	Roboty układania chodników pod wiatą		
2	10	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	26,715

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Koryto pod chodnik pod wiatą		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*2,75*0,5*6-0,9*0,8*0,5*6		26,715
2	20	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	21,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obrzeża przy wiacie		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*6		21,000
2	30	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	26,715
2	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	26,715
2	50	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	22,600

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-01-005

Obiekt: Wiata drewniana
 Rodzaj robót: CPV 34928210-3 budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej wolnostojącej
 Brudzewo
 Lokalizacja: Brudzewo gm.Szczaniec, dz.nr 42
 Inwestor: Gmina Świebodzin
 66-200 Świebodzin, ul.Rynkowa 2

PRZEDMIAR 029-01-005

Strona 1

17-02-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 34928210-3	Konstrukcja drewniana wiaty		
1	10	KNNR N003-01-01-03-00	Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem szerokości 1,5 m i głębokości 1,5 m w gruncie suchym kategorii 3 pod stopy fundamentowe	m ³	0,864
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Stopy fundamentowe		<i>Obliczenie ilości</i> 0,3*0,3*0,8*12 0,864
1	20	KNR 202-02-03-01-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-15	m ³	0,864
1	30	KNR 205-02-08-01-00	Konstrukcje stalowe kotew pod słupy o masie do 5 kg	Mg	0,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Kotwy do słupów 12 szt		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0*10/1000 0,050
1	40	KNNR N002-04-02-03-00	Słupy (R i S)	metr	32,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Słupy		<i>Obliczenie ilości</i> 2,5*12+1,30*2 32,600
1	50	KNNR N002-04-02-03-01	Słupy (material)	m ³	0,469
1	60	KNNR N002-04-02-04-00	Miecze z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	21,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Miecze		<i>Obliczenie ilości</i> 1,05*20 21,000
1	70	KNNR N002-04-02-04-01	Miecze z tarcicy nasyconej(krawędziaki w konstr)	m ³	0,252
1	80	KNNR N002-04-02-01-00	Oczep (R i S)	metr	26,240
1	90	KNNR N002-04-02-01-01	Oczep (material)	m ³	0,380
1	100	KNNR N002-04-02-05-00	Krokwie zwykłe (R i S)	metr	88,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Krokwie		<i>Obliczenie ilości</i> 3,40*26 88,400
1	110	KNNR N002-04-02-05-01	Krokwie zwykłe (material)	m ³	0,636
1	120	KNNR N002-04-02-02-00	Kalenica z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	8,800
1	130	KNNR N002-04-02-02-01	Kalenica (material)	m ³	0,063
1	140	KNNR N002-04-02-04-00	Jętki z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	36,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Jętki		<i>Obliczenie ilości</i> 2,80*13 36,400
1	150	KNNR N002-04-02-04-01	Jętki (material)	m ³	0,131
1	160	KNR 401-08-20-03-01	Przybicie do połaci płyt OSB 25mm	m ²	46,000
1	170	KNR 202-05-01-02-00	Pokrycie dachów 1-warstwowo papą asfaltową P64/1200 na podłożu drewnianym	m ²	46,000
1	180	KNR 202-05-23-01-01	Pokrycie dachu o spadku do 85 % dachówką bitumiczną na osnowie	m ²	46,000
1	190	KNR 401-04-14-11-00	Montaż desek czołowych dachu	metr	31,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Deski czołowe		<i>Obliczenie ilości</i> 8,80*2+3,40*4 31,200
1	200	KNR 202-15-09-01-10	Malowanie konstrukcji wiaty 2-krotnie lakierobejcą w kolorze	m ²	118,000
1	210	KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m ²	7,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Okap		<i>Obliczenie ilości</i> (8,80*2+3,40*4)*0,25 7,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2		CPV 45233222-1	Roboty układania chodników pod wiatą		
2	220	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	45,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Koryto pod chodnik pod wiatą		<i>Obliczenie ilości</i> 5,40*8,40 45,360
2	230	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	29,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obrzeża przy wiacie		<i>Obliczenie ilości</i> (5,80+8,80)*2 29,200
2	240	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	45,360
2	250	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	45,360
2	260	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	45,360
2	270	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m ³	9,072
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ziemia z korytowania		<i>Obliczenie ilości</i> 45,36*0,2 9,072

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-01-009

Obiekt: Wiata drewniana
 Rodzaj robót: CPV 34928210-3 budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej wolnostojącej w Dąbrówce Małej
 Lokalizacja: Dąbrówka Małej gm.Szczaniec, dz. nr 49
 Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

PRZEDMIAR 029-01-009

Strona 1

17-02-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 34928210-3	Konstrukcja wiaty drewnianej		
1	10	KNNR N003-01-01-03-00	Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem szerokości 1,5 m i głębokości 1,5 m w gruncie suchym kategorii 3 pod stopy fundamentowe	m ³	2,635
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Stopy fundamentowe		<i>Obliczenie ilości</i> 0,3*0,3*0,88*6+0,9*0,8*0,5*6
					2,635
1	20	KNR 202-02-03-01-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-15	m ³	2,635
1	30	KNR 205-02-08-01-00	Konstrukcje stalowe kotew pod słupy o masie do 5 kg	Mg	0,060
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Kotwy do słupów 12 szt		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0* 12/1000
					0,060
1	40	KNNR N002-04-02-03-00	Słupy (R i S)	metr	35,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Słupy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,50*2+0,90)*6
					35,400
1	50	KNNR N002-04-02-03-01	Słupy (materiał)	m ³	0,354
1	60	KNNR N002-04-02-04-00	Miecze z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	11,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Miecze		<i>Obliczenie ilości</i> 1,1* 10
					11,000
1	70	KNNR N002-04-02-04-01	Miecze z tarcicy nasyconej(krawędziaki w konstr)	m ³	0,132
1	80	KNNR N002-04-02-01-00	Oczep (R i S)	metr	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Oczep		<i>Obliczenie ilości</i> (3,2+0,9* 2)*6
					30,000
1	90	KNNR N002-04-02-01-01	Oczep (materiał)	m ³	0,300
1	100	KNNR N002-04-02-05-00	Krokwie zwykłe (R i S)	metr	46,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Krokwie		<i>Obliczenie ilości</i> 2,60* 18
					46,800
1	110	KNNR N002-04-02-05-01	Krokwie zwykłe (materiał)	m ³	0,337
1	120	KNNR N002-04-02-02-00	Płatwie z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	13,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Płatwie		<i>Obliczenie ilości</i> 2,3*6
					13,800
1	130	KNNR N002-04-02-02-00	Płatwie z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	0,138
1	140	KNNR N002-04-02-04-00	Zastrzały z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	12,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zastrzały		<i>Obliczenie ilości</i> 2,1*6
					12,600
1	150	KNNR N002-04-02-04-01	Zastrzały (materiał)	m ³	0,126
1	160	KNR 401-08-20-03-01	Przybicie do połaci płyt OSB 25mm	m ²	35,000
1	170	KNR 202-05-01-02-00	Pokrycie dachów 1-warstwowo papą asfaltową P64/1200 na podłożu drewnianym	m ²	35,000
1	180	KNR 202-05-23-01-01	Pokrycie dachu o spadku do 85 % dachówką bitumiczną na osnowie	m ²	35,000
1	190	KNR 202-15-09-01-10	Malowanie konstrukcji wiaty 2-krotnie lakierobeją w kolorze	m ²	55,000
2		CPV 45233222-1	Roboty układania chodników pod wiatą		
2	10	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	26,715

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Koryto pod chodnik pod wiatą		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*2,75*0,5*6-0,9*0,8*0,5*6		26,715
2	20	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	21,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obrzeża przy wiacie		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*6		21,000
2	30	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	26,715
2	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	26,715
2	50	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	22,600