

# Kosztorys ofertowy - Szczaniec (Przedział)

Sykal  
sykal.pl

## KOSZTORYS OFERTOWY 029-01-016

CPV:  
 Obiekt: Gminne Przedszkole w Szczaniecu z Oddziałem Zamiejscowym w Smardzewie  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe i malarskie  
 Lokalizacja: Szczaniec, Smardzewo  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 029-01-016

Strona 1

18-06-2017

SYKAL-002326

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	CPV 45442100-8: Roboty malarskie pomieszczeń w Przedszkolu w Szczaniecu, Szczaniec 190A				
1 10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	233,49		
	1 Korytarz przedszkola (17,37*2+2,74+4,20+4,30+2,90+1,65+1,35+5,85)*3,15- ściany (2,30*3,0+0,8*2,0*4+0,9*2,0*2+1,50*2,0*2)		158,95		
	2 Korytarz przedszkola sufit 17,73*2,74+4,30*4,20+1,35*5,85		74,54		
1 20	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	74,54		
	1 Sufity przedszkole 74,54 korytarz		74,54		
1 30	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	158,95		
	1 Korytarz przedszkola 158,95 ściany		158,95		
1 40	KNR 401-12-08-01-00 Lakierowanie 1xkrotne pomalowanych powierzchni wodorozcieńczalnym bezbarwnym akrylowym lakierem do ścian (powierzchnia satyna)	m <sup>2</sup>	90,73		
	1 Korytarz przedszkola (17,37*2+2,74+4,20+4,30+2,90+1,65+1,35+5,85)*2,00- ściany (2,30*3,0+2,30*2,10+0,8*2,0*4+0,9*2,0*2+1,50*2,0)		90,73		
1 50	KNR 202-15-14-01-00 Tapetowanie ścian - taśma ozdobna boidiurowa	m <sup>2</sup>	2,89		
	1 Korytarz przedszkola (17,37*2+2,74+4,20+4,30+2,90+1,65+1,35+5,85)*0,05 ściany		2,89		
1 60	KNR 401-12-09-10-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
	1 Korytarz przedszkola (0,8*2,0*4+0,9*2,0*2+1,50*2,0*2)*2,50 drzwi		40,00		
1 70	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	75,00		
<b>OGÓLEM KOSZTORYS 029-01-016</b>					