

---

## KOSZTORYS OFERTOWY WIEJSKIE CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE MAŁEJ

NAZWA INWESTYCJI : WIEJSKIE CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : DĄBRÓWKA MAŁA  
INWESTOR : GMINA SZCZANIEC  
ADRES INWESTORA : 66-225 SZCZANIEC 75  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 15-12-2011

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15-12-2011

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### OPIS ROBÓT BUDYNEK DĄBRÓWKA MAŁA

#### ROBOTY DEKARSKIE

- docieplenie dachu styropianem laminowanym z pokryciem papą termozgrzewalną
- wymiana obróbek blacharskich murów ogniowych
- podwyższenie kominów
- wykonanie podbitki dachu z desek boazeryjnych
- wymiana rynien i rur spustowych

#### ROBOTY ELEWACYJNE

- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji
- wykonanie opaski wokół budynku

#### ROBOTY BUDOWLANE

- rozbiorka pieców kaflowych
- wykonanie robót malarskich ze szpachlowaniem ścian i sufitów
- przebudowa pomieszczeń sanitarnych i magazynowych
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- wymiana podłóg drewnianych na podłogi z płytek gresowych, parkietów
- przebudowa schodów zewnętrznych
- wykonanie kominka z przewodami nawiewnymi

#### ROBOTY ELEKTRYCZNE

- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego
- montaż podgrzewaczy wody ciepłej

#### ROBOTY SANITARNE

- montaż urządzeń sanitarnych
- wykonanie kanalizacji podposadzkowej i instalacji kanalizacyjnej
- remont i przebudowa instalacji wodociągowej

#### ROBOTY ZEWNĘTRZNE

- rozbiorka istniejących chodników
- wykonanie chodników z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi i krawężnikami
- remont zbiornika na ścieki
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
- remont cokołu ogrodzenia z naprawą i malowaniem ogrodzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 16	REMONT STROPODACHU Z POKRYCIEM I DOCIEPLENIEM					
2	17 - 35	PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE I WENTYLACYJNE					
3	36 - 53	WYKONANIE KOMINKA Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI ROZPROWADZAJĄCYMI POWIETRZE I NAWIEWNYMI					
4	54 - 78	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
5	79 - 101	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU SCHODY ZEWNĘTRZNE					
6	102 - 114	ROBOTY BUDOWLANE STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA					
7	115 - 120	SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJSCIEM GŁÓWNYM					
8	121 - 125	STOLARKA WEWNĘTRZNA KUCHNIA MAGAZYNEK					
9	126 - 144	PODŁOŻA POD POSADZKI , IZOLACJE .POSADZKI					
10	145 - 167	ROBOTY MALARSKIE OKŁADZINY SCIENNE					
11	158 - 166	WYKONANIE KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ NOWE POMIESZCZENIA WC					
12	167 - 173	KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA ZBIORNIK NA SCIEKI					
13	174 - 205	KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA , URZADZENIA , INSTALACJA WODOCIAGOWA					
14	206 - 216	PRZEBUDOWA MAGAZYNKU NA POMIESZCZENIA WC Z SZATNIĄ					
15	217 - 221	DOSTAWA WYPOSAŻENIA					
16	222 - 231	TABLICE I WLZ					
17	232 - 237	INSTALACJA SIŁOWA					
18	238 - 247	INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH I WENTYLATORÓW					
19	248 - 251	INSTALACJA WYRÓWNAWCZA					
20	252 - 266	ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OGRODZENIE CHODNIKI					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

TECHNIK BUDOWLANY  
*Tadeusz Furmanowicz*  
 66-210 ZBASZYNEK, ul. Długa 45/D/4  
 upr. budowlane nr 84790/73  
 z dn. 23 czerwca 1973 r.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45260000-7	<b>REMONT STROPODACHU Z POKRYCIEM I DOCIEPLENIEM</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych	m	8.740			
d.1	0535-05						
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m	18.100			
d.1	0535-04						
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	37.494			
d.1	0535-08						
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km rynny, rury spustowe . obróbki blacharskie	m <sup>3</sup>	1.050			
d.1	0108-09						
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km j. w	m <sup>3</sup>	1.050			
d.1	0108-10	Krotność = 6					
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego podniesienie murów ogniowych	m <sup>3</sup>	1.835			
d.1	0304-02						
7	KNR 2-02	Umocowanie krawędziaka z tarcicy pod haki rynnowe	m <sup>3</sup> drew.	0.261			
d.1	0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej					
8	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych twardych gr 12 cm laminowanych papą, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	199.563			
d.1							
9	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do pow dachu z betonu	szt	830.182			
d.1	2612-05						
10	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr 5,2 mm	m <sup>2</sup>	197.243			
d.1	0519-01						
11	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia gr 5,2 mm	m <sup>2</sup>	10.362			
d.1	0519-04						
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan- cynk	m <sup>2</sup>	14.096			
d.1	0507-01						
13	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan- cynk	m <sup>2</sup>	13.701			
d.1	0507-02						
14	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy tytan- cynk	m	18.100			
d.1	0509-04						
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytan- cynk	m	8.140			
d.1	0511-03						
16	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	2.000			
d.1	0509-09						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45200000-9	<b>PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE I WENTYLACYJNE</b>				
17	KNR 4-01	Rozebranie kominów do płaszczyzny dachu	m <sup>3</sup>	2.256		
d.2	0349-02					
18	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. z cegły klinkierowej powyżej dachu	m <sup>3</sup>	2.825		
d.2	0122-01					
19	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w elementach z betonu żwirowego w stropodachu pod przewód kominowy do kominka z wykorzystaniem elektronarzędzi	m <sup>2</sup>	0.250		
d.2	0209-03 uwaga p.tab.	Krotność = 2				
20	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu pod komin systemoey n.p SCHIEDL RONDO PLUS	m <sup>3</sup>	0.216		
d.2	0203-01					
21	KNR 2-02	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych NP. SCHIEDEL RONDO PLUS 48*48 CM TYLKO ROBOCIZNA	m	7.260		
d.2	0122-06					
22	KNR 2-02	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych wkład ceramiczny n.p SCHIEDEL RONDO PLUS TYLKO ROBOCIZNA	m	7.260		
d.2	0122-05					
23	KNR 2-16	Izolacja elementami z wełny mineralnej FORMATKI np. SCHIEDEL RONDO PLUS TYLKO ROBOCIZNA	m <sup>2</sup>	5.927		
d.2	0203-02					
24	KL WL.	ZAKUP KOMINA SYSTEMOWEGO KPL. np. SCHIEDEL RONDO PLUS ŚREDNICA WKŁADU CERAMICZNEGO 25 CM DŁUGOŚĆ 7,26	m <sup>2</sup>	7.260		
d.2						
25	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach komina powyżej dachu	m <sup>2</sup>	2.304		
d.2	2612-06					
26	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian KOMIANA W KLOORZE CEGŁY KLINKIEROWEJ	m <sup>2</sup>	2.304		
d.2	0921-02 z.sz. 5.6. 9911					
27	KNR 2-02	Nakrywy attek ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	4.757		
d.2	0219-05					
28	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan- cynk NAKRYWY KOMINÓW	m <sup>2</sup>	6.025		
d.2	0507-01					
29	KNR-W 4-01	Obróbki z papy wierzchniego krycia gr 5,2 mm NAKRYWY KOMINOW	m <sup>2</sup>	4.757		
d.2	0519-04					
30	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm OTWÓR KOMINA	szt.	1.000		
d.2	0206-04					
31	KNR 4-01	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów DYMOWYCH Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB WENTYLACJI	m	9.000		
d.2	0310-05					
32	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	16.000		
d.2	0322-02					
33	KNR 2-17	Wymiana kominków wentylacyjnych z blachy tytan - cynk	szt.	4.000		
d.2	0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 100 mm				
34	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2.256		
d.2	0108-11					
35	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	2.256		
d.2	0108-12	Krotność = 6				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45450000-6	<b>WYKONANIE KOMINKA Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI ROZPROWADZAJĄCYMI POWIETRZE I NAWIEWNYMI</b>				
36	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0.200		
37	KNR 4-01 d.3 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	1.320		
38	KNR 4-01 d.3 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	1.000		
39	KNR 4-01 d.3 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	1.000		
40	KNR 2-18 d.3 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	0.165		
41	S-215 1000-05 d.3	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową. przewód nawiewny do kominka	m	5.500		
42	KNR-W 2-17 d.3 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N ZAKOŃCZENIE PRZEWODU NAWIEWNEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ	szt.	1.000		
43	KNR 2-18 d.3 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Obsypanie przewodów kanalizacyjnych Krotność = 2	m <sup>2</sup>	0.330		
44	KNR 4-01 d.3 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	0.660		
45	KNR 4-01 d.3 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>	0.660		
46	KNR 4-01 d.3 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>	0.660		
47	KNR 4-01 d.3 0203-01	Uzupełnienie podłoży betonowych pod posadzki	m <sup>3</sup>	0.353		
48	KL.WŁ d.3	Kominek w obudowie z piaskowca wraz z fundamentem i płaszczem powietrznym przystosowanym do ogrzewania pomieszczen. BEZ PRZEWODÓW ROZPROWADZAJĄCYCH I WENTYLATORA NAWIEWNEGO	kpl.	1.000		
49	KNR-W 2-17 d.3 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m	28.150		
50	KNR-W 2-17 d.3 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm nawiewne w pomieszczeniach	szt.	6.000		
51	KNR 4-01 d.3 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	3.000		
52	KNR 4-01 d.3 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2.000		
53	KNR 2-02 d.3 2004-05	Obud.przewodów nawiewnych instalacji kominkowej nawiewnej na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>	11.260		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45450000-6	<b>DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH</b>				
54	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	3.375		
55	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	193.631		
56	KNR 0-23 d.4 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi np. system ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 12 cm	m <sup>2</sup>	198.517		
57	KNR 0-23 d.4 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system ATLAS-STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	825.831		
58	KNR 0-23 d.4 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system ATLAS - STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	203.418		
59	KNR 0-23 d.4 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system ATLAS - STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 4 cm	m <sup>2</sup>	8.425		
60	KNR 0-23 d.4 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system ATLAS - STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	8.425		
61	KNR 0-23 d.4 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system ATLAS - STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	49.200		
62	KNR 0-23 d.4 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system ATLAS - STOPTER - zamocowanie listwy cokłowej	m	45.190		
63	KNR 0-23 d.4 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego n.p ATLAS CERMIT - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	206.942		
64	KNR 0-23 d.4 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome. FORMA TYNKU DO UZGODNIENIE Z INWESTOREM	m <sup>2</sup>	198.517		
65	KNR 0-23 d.4 0932-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm J. W.	m <sup>2</sup>	8.425		
66	KNR-W 2-02 d.4 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTO-REM	m <sup>2</sup>	206.942		
67	KNR 2-02 d.4 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>	2.842		
68	KNR 2-02 d.4 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	4.263		
69	KNR-W 2-02 d.4 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m <sup>2</sup>	209.789		
70	KL.WŁ d.4	Praca rusztowania	m <sup>2</sup>	209.789		
71	KNR 4-01 d.4 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III . pod docieplenie ścian fundamentowych	m <sup>3</sup>	16.898		
72	KNR-W 2-02 d.4 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej, STYROUR gr 12 cm	m <sup>2</sup>	28.164		
73	KNR-W 2-02 d.4 0615-04	Izolacje z folii kubełkowej	m <sup>2</sup>	28.164		
74	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m piaskiem dowiezionym	m <sup>3</sup>	11.266		
75	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem .opaska przy bydynku	m	46.940		
76	KNR 2-31 d.4 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - grubość po zagęszczeniu 20 cm OPASKA PRZ BUYNKU Krotność = 2	m <sup>2</sup>	23.470		
77	KNR 4-01 d.4 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	16.898		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>	16.898		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
5	45450000-6	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>					
79	KNR 4-01 d.5 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kablami. Materiał z rozbiórki kafle cegła szamotowa , drzwiczki piecowe, do przekazania dla potrzeb Gospodarki Komunalnej gminy Szczaniec	m <sup>3</sup>	3.721			
80	KNR 4-01 d.5 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust , Drewno z rozbiórki do zagospodarowania przez inwestora	m <sup>2</sup>	157.609			
81	KNR 4-01 d.5 0428-04	Rozebranie legarów. Drewno z rozbiórki do zagospodarowania przez inwestora	m	207.320			
82	kl . własna d.5	Pocięcie drewna z rozbiórki na długości przystosowane do spalania w kominku i przekazanie inwestorowi	m <sup>3</sup>	7.714			
83	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	15.635			
84	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	12.058			
85	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000			
86	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okno podawczw w kuchni do sali	szt.	1.000			
87	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	2.688			
88	KNR 4-01 d.5 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>	2.772			
89	KNR 4-02 d.5 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000			
90	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1.000			
91	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000			
92	KNR 4-02 d.5 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000			
93	KNR 4-02 d.5 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000			
94	KNR 4-02 d.5 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	14.400			
95	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000			
96	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	4.026			
97	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	15.674			
98	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie ( kafli, cegły szamotowej drzwiczek piecowych w miejsce wskazane przez inwestora) sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1.860			
99	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie (kafli cegły szamotowej) sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>	1.680			
100	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	7.146			
101	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>	7.146			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
6	45420000-7	<b>ROBOTY BUDOWLANE STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA</b>					
102	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	6.000			
103	KNR 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej powiększenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>	1.470			
104	KNR 4-01 d.6 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.346			
105	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m	4.200			
106	KNR 4-01 d.6 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł Ościeżnice regulowane n.p. Porta	szt.	5.000			
107	KNR-W 2-02 d.6 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z małą szybą np. PORTA	m <sup>2</sup>	10.250			
108	KNR 0-19 d.6 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia , zamek antywłamaniowy np. Gerda	m <sup>2</sup>	2.310			
109	KNR 4-01 d.6 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach	m	62.900			
110	KNR 4-01 d.6 1003-08	Naprawa główna trzonów kuchennych licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi Wymiana płyt grzejnych, i osprzętu	kpl.	1.000			
111	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1.444			
112	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>	1.444			
113	KNR 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. PO LIKWIDACJI PIECY KAFOLWYCH	m <sup>2</sup>	3.999			
114	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	7.998			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	<b>45216000-4</b>	<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJSCIEM GŁÓWNYM</b>				
115 d.7	<b>KNR 2-01</b> <b>0318-02</b>	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wy-ciąganiem mechanicznym	m <sup>3</sup>	1.129		
116 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0201-01</b>	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	1.129		
117 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod schody zewnętrzne	m <sup>3</sup>	1.238		
118 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0218-01</b>	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wew-nętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0.898		
119 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1219-03</b>	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	2.000		
120 d.7	<b>NNRNKB 202</b> <b>2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>	10.622		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8	45420000-7	<b>STOLARKA WEWNĘTRZNA KUCHNIA MAGAZYNEK</b>				
121 d.8	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien , okno podawcze 1,20*1,00 pow. do 1.5 m2 szkło bezpieczne np (VSG 3,3,1) oszklenie pojedyncze z obróbką	m <sup>2</sup>	1.200		
122 d.8	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu 1,30*0,30 GR 4 na wspornikach do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	2.000		
123 d.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>	1.845		
124 d.8	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykorzystane . Wzmocnione wyposażone w zamek antywłamaniowy	m <sup>2</sup>	1.845		
125 d.8	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	10.200		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9	45430000-0	<b>PODŁOŻA POD POSADZKI , IZOLACJE .POSADZKI</b>				
126	KNR 4-01 d.9 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku ziemi .Wykop po podłoża betonowe pod posadzki	m <sup>3</sup>	2.646		
127	KNR 2-02 d.9 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2.646		
128	KNR 4-01 d.9 0203-01	Uzupełnienie podłoży betonowych pod posadzki	m <sup>3</sup>	13.674		
129	KNR 2-02 d.9 0616-02	Izolacje z folii na sucho pozioma - dwie warstwy ułożona na istniejącym podłożu	m <sup>2</sup>	166.465		
130	KNR 2-02 d.9 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm ułożona dwuwarstwowo styropian twardej ( izolacja podposadzkowa) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	166.465		
131	KNR 2-02 d.9 0616-01	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	166.465		
132	KNR 2-02 d.9 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	166.456		
133	KNR 2-02 d.9 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	166.456		
134	KNR 2-02 d.9 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	166.456		
135	NNRNKB 202 d.9 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 KOLOR DO UZGODNIENIA INWESTOREM	m <sup>2</sup>	67.655		
136	NNRNKB 202 d.9 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 . KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	m <sup>2</sup>	25.924		
137	NNRNKB 202 d.9 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>	24.642		
138	KNR 0-12II d.9 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	99.610		
139	KNR 2-02 d.9 1111-01	Posadzki z deszczulek na klej PARKIET PODŁOGOWY DĘBOWY	m <sup>2</sup>	50.586		
140	KNR 2-02 d.9 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół Z DREWNA DĘBOWEGO	m	34.280		
141	KNR 2-02 d.9 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów . LAKIER PRZEZNACZONY DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	m <sup>2</sup>	50.586		
142	KNR 2-02 d.9 1114-09	Listwy progowe pomiędzy pomieszczeniami	m	8.020		
143	KNR 2-02 d.9 1219-03	Wycieraczki do obuwia aluminiowo - gumowe 1,20*0,60 m	kpl.	1.000		
144	KNR 2-02 d.9 1114-09	Listwy wnętrza pod wycieraczkę	m	3.600		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE OKŁADZINY SCIENNE</b>				
145 d.10	<b>KNR 4-01</b> <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	551.534		
146 d.10	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-04</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	29.639		
147 d.10	<b>KNR AT-02</b> <b>2057-01</b>	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	97.780		
148 d.10	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity	m <sup>2</sup>	551.534		
149 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach i ościeżach	m <sup>2</sup>	333.618		
150 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-05</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	166.319		
151 d.10	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity	m <sup>2</sup>	29.639		
152 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wyrównanie pow ścian	m <sup>2</sup>	28.890		
153 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	29.639		
154 d.10	<b>NNRNKB 202</b> <b>2809-05</b>	listwa wykańczająca	m	21.350		
155 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem SCIANY FARBAMI ZMYWALNYMI NP (CAPAROL) KOLORY POMIESZCZEN DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	m <sup>2</sup>	475.907		
156 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie. JAK WYZEJ	m <sup>2</sup>	475.907		
157 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1503-02</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	24.030		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
11	45330000-9	<b>WYKONANIE KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ NOWE POMIESZCZENIA WC</b>					
158 d.11	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	5.433			
159 d.11	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	5.572			
160 d.11	S-215 1000-05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m	12.600			
161 d.11	S-215 1000-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m	2.200			
162 d.11	S-215 1000-03	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m	2.600			
163 d.11	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Obsypanie przewodów kanalizacyjnych Krotność = 2	m <sup>2</sup>	5.572			
164 d.11	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	3.761			
165 d.11	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>	3.761			
166 d.11	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>	1.762			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
12	45330000-9	<b>KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA ZBIORNIK NA SCIEKI</b>					
167 d.12	<b>KNR 2-01</b> <b>0215-02</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	16.800			
168 d.12	<b>KNR 2-18</b> <b>0501-01</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	6.720			
169 d.12	<b>KNR-W 2-18</b> <b>0408-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	16.200			
170 d.12	<b>KNR 2-18</b> <b>0501-01</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Obsypanie przewody Krotność = 2	m <sup>2</sup>	6.720			
171 d.12	<b>KNR-W 2-18</b> <b>0517-01</b>	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315- 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt	1.000			
172 d.12	<b>KNR 2-01</b> <b>0230-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	16.800			
173 d.12	<b>kl.wł.</b>	Wykonanie remontu ist zbiornika przez odkopienie, obsa- dzenie zbiornika zbiornik dostarcz inewstor . Wykonanie fundamentu pod zbiornik , umocowanie zbiornika z uwagi na zmieniający się poziom wód gruntowych, Przełącze- nie istniejącej kanalizacji z kuchni do nowego zbiornika. Zасыpanie zbiornika , Wykonanie studzienki z włazem do wywozu nieczystosci. Wykonanie przewodu wentylacyj- nego z wywiewką. Zасыpanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku.	kpl.	1.000			



Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>13</b>	<b>45332000-3</b>	<b>KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA , URZADZENIA , INSTALACJA WODOCIAGOWA</b>					
174 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0336-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6.500			
175 d.13	<b>KNR 2-15</b> <b>0205-02</b>	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączaniem metodą wciskową	m	5.200			
176 d.13	<b>KNR 2-15</b> <b>0208-03</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	5.000			
177 d.13	<b>KNR 2-15</b> <b>0212-01</b>	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm	szt.	1.000			
178 d.13	<b>KNR 2-15</b> <b>0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	2.000			
179 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0230-05</b>	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	2.000			
180 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0208-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.000			
181 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000			
182 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0222-02</b>	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.000			
183 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0208-02</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3.800			
184 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0213-04</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.	1.000			
185 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0209-03</b>	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm <b>PRZEBICIE OTWORU PRZEZ STROPDACH</b>	m <sup>2</sup>	1.000			
186 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0206-04</b>	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	1.000			
187 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2.000			
188 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0234-02</b>	Pisuary pojedyncze z zaworem splekującym, przyciskowym automatycznym	kpl.	1.000			
189 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0325-02</b>	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	6.500			
190 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0705-01</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	6.500			
191 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0336-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Doprowadzenie instalacji wodociągowej z kuchni, rozprowadzenie w wc	m	24.700			
192 d.13	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0108-02</b>	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm	szt.	1.000			
193 d.13	<b>KNR INSTAL</b> <b>0109-02</b>	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm	szt.	1.000			
194 d.13	<b>S-215 0600-02</b>	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	26.250			
195 d.13	<b>S-215 0600-01</b>	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6.600			
196 d.13	<b>S-215 0500-06</b>	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	2.000			
197 d.13	<b>S-215 0500-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	6.000			
198 d.13	<b>KNR INSTAL</b> <b>0109-01</b>	Zawór przelotowy o śr.nom. 15 mm pod baterie umywalkowe, płuczki ustępowe	szt.	6.000			
199 d.13	<b>S-215 0700-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych	m	32.850			
200 d.13	<b>KNR INSTAL</b> <b>0108-01</b>	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m	32.850			
201 d.13	<b>KNR 0-31</b> <b>0105-01</b>	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych elektrycznych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 10 kW wraz z podejściem. pod umywalkami w wc.	kpl.	2.000			
202 d.13	<b>KNR 0-31</b> <b>0105-02</b>	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych elektrycznych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 23 kW wraz z podejściem W KUCHNI POD ZLEWOZMYWAKIEM	kpl.	1.000			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
203 d.13	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0229-05</b>	Zlewozmywaki blachy nierdzewnej montowane na szafce , wraz z szafka zlewozmywakową	szt.	1.000		
204 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0325-02</b>	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	24.700		
205 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0705-01</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	24.700		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
14	45420000-7	<b>PRZEBUDOWA MAGAZYNKU NA POMIESZCZENIA WC Z SZATNIA</b>					
206 d.14	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych WODOODPORNYCH na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>	15.870			
207 d.14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	4.000			
208 d.14	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone. Z KRATKAMI NAWIEWNYMI	m <sup>2</sup>	7.380			
209 d.14	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14.100			
210 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	14.100			
211 d.14	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wyrównanie pow ścian	m <sup>2</sup>	14.100			
212 d.14	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	23.700			
213 d.14	NNRNKB 202 2809-05	listwa wykańczająca	m	44.800			
214 d.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic PCV	szt.	1.000			
215 d.14	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	0.759			
216 d.14	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	1.998			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15	45450000-6	<b>DOSTAWA WYPOSAŻENIA</b>				
217 d.15	KL.WŁ.	STOLIKI SWIETLICOWE DREWNIANE 80*120CM KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	szt	30.000		
218 d.15	KL.WŁ.	KRZESŁA SWIETLICOWE	szt	120.000		
219 d.15	KL.WŁ.	WYPOSAŻENIE - kosze na smieci 6,00 szt. - pojemniki na mydło 2,00 szt scienne - pojemniki na papier toaletowy 2,00 szt ścienne - pojemniki na ręczniki 2,00 szt ścienne - lustra łazienkowe 2,00szt - wieszaki scienne do szatni 120 miejsc - szczotki do mycia wc na stojaku 2,00szt.	kpl.	1.000		
220 d.15	KL.WŁ.	Regały na sprzęt kuchenny (wym 60* 120*200 cm) lub podobny	szt	3.000		
221 d.15	KL.WŁ.	Okap kuchenny z przewodem wyrzutowym przez ścianę budynku zakończonym kominkiem wentylacyjnym	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16	45311200-2	<b>TABLICE I WLZ</b>				
222 d.16	kl.wł.	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem i tablicą rozdzielczą	kpl.	1.000		
223 d.16	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>	0.500		
224 d.16	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	11.200		
225 d.16	KNNR 5 0405-02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.	1.000		
226 d.16	KNNR 5 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m	m	17.000		
227 d.16	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.000		
228 d.16	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2.000		
229 d.16	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1.000		
230 d.16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000		
231 d.16	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	11.200		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
17	45311200-2	<b>INSTALACJA SIŁOWA</b>					
232 d.17	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	28.750			
233 d.17	KNNR 5 0205-01	Przewody YDY 5*4 MM układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe pod gniazda siłowe	m	29.750			
234 d.17	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	27.750			
235 d.17	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3.000			
236 d.17	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm <sup>2</sup>	szt.	3.000			
237 d.17	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	28.750			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>18</b>	<b>45310000-3</b>	<b>INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH I WENTYLATORÓW</b>					
238 d.18	<b>KSNR 5 0405-08</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły gniazda pojedyncze i podwójne	wyp.	16.000			
239 d.18	<b>KSNR 5 0405-01</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi pod oprawy oświetleniowe	wyp.	27.000			
240 d.18	<b>KSNR 5 0405-01</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach na wyłącznik	wyp.	14.000			
241 d.18	<b>KSNR 5 0405-01</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach na wentylatory nadmuchowy do kominka ,i okap kuchenny ,podgrzewacze wody przepływowej wc	wyp.	6.000			
242 d.18	<b>KSNR 5 0203-01</b>	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wentylatory łazienkowe	szt.	2.000			
243 d.18	<b>KSNR 5 0203-01</b>	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wentylatory nadmuchowy do kominka	szt.	1.000			
244 d.18	<b>KSNR 5 0503-01</b>	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, np plafonier lub podobnych 1 zewnętrzna	kpl.	10.000			
245 d.18	<b>KSNR 5 0501-03</b>	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych ozdobnych w pomieszczeniach sali np. zyrandole sufitowe pięcioramienne. Typ do uzgodnienia z inwestorem	kpl.	16.000			
246 d.18	<b>KNR 4-03 1001-04</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyнковych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	298.000			
247 d.18	<b>KNR 4-03 1012-02</b>	Zaprawianie bruzd	m	298.00			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	45311200-2	<b>INSTALACJA WYRÓWNAWCZA</b>				
248 d.19	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	70.000		
249 d.19	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20.000		
250 d.19	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
251 d.19	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	3.000		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>20</b>	<b>45212000-6</b>	<b>ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OGRODZENIE CHODNIKI</b>				
252 d.20	KL.WŁ	Naprawa istniejącego ogrodzenia, uzupełnienie brakujących elementów ,siatki , elementów z katownika, prostowanie, Uzupełnienie tynków cokołu.	m	23.170		
253 d.20	KNR 4-01 1212-12	Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m <sup>2</sup>	29.426		
254 d.20	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m <sup>2</sup>	29.426		
255 d.20	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m <sup>2</sup>	12.744		
256 d.20	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	8.310		
257 d.20	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	4.450		
258 d.20	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m <sup>2</sup>	26.816		
259 d.20	KNNR 6 0102- 03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	96.806		
260 d.20	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	96.806		
261 d.20	KNNR 6 0104- 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	92.356		
262 d.20	KNNR 6 0113- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	85.258		
263 d.20	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	33.130		
264 d.20	KNNR 6 0502- 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka prostokątna szara z dodatkiem czerwonej 20%	m <sup>2</sup>	92.074		
265 d.20	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	29.042		
266 d.20	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV , za dalsze 5 km. Krotność = 10	m <sup>3</sup>	29.042		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: