
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej, nr DG-005704F, Wolimiryce - Dąbrówka Mała
ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Mała, dz. nr 241, 242, 243, 275
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : Szczaniec 73 66-225 Szczaniec
BRANŻA : drogowa, odwodnienie

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrowce Małej, nr DG-005704F, Wolimirzyce - Dąbrowka Mała					
1 Roboty drogowe					
1	KNR 2-31	Miejscowe wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 15 cm	m ³		
d.1	0107-01	48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04	2951.51	m ²	2951.510	
				RAZEM	2951.510
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne	m ²		
d.1	1004-07	2951.51*2	m ²	5903.020	
				RAZEM	5903.020
4	KNNR 6	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kamiennej, betonem asfaltowym (średnia warstwa 3-8cm)	m ²		
d.1	0108-02	2951.51	m ²	2951.510	
				RAZEM	2951.510
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	2951.51	m ²	2951.510	
				RAZEM	2951.510
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczny do grub. 10 cm wraz z kształtowaniem terenu, wywozem urobku na odległość do 10km i utylizacją (grubość ścinanej warstwy 15cm)	m ²		
d.1	1402-05	Krotność = 1.5 102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
8	KNR 2-31	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	136*0.75	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
9	KNR 2-31	Przebudowa nawierzchni zjazdow z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	173.53	m ²	173.530	
				RAZEM	173.530
10	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01	1395.08*0.5	m ²	697.540	
				RAZEM	697.540
2 Odwodnienie					
11	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - pobocze	m		
d.2	0606-03	220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
12	KNR 2-31	Ścieki skarpowe z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0606-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3 Oznakowanie drogowe					
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	0702-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.3	0703-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-31	Przymocowanie tabliczek podznakowych	szt.		
d.3	0703-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego	szt.		
d.3	0209-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze stałą i tymczasową organizacją ruchu					
17		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze stałą i tymczasową organizacją ruchu (do 5% wartości robót netto)	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym					
18		Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (do 3% wartości robót netto)	kpl.		
d.5	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Roboty towarzyszące					
19		Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.6	KNR 2-31 1403-06	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
20		Przebudowa istniejących odstożników w rowach przydrożnych	kpl		
d.6	kalk. własna	4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000