

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej, nr DG-005704F, Wolimirzyce - Dąbrówka Mała  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Mała, dz. nr 241, 242, 243, 275  
INWESTOR : Gmina Szczaniec  
ADRES INWESTORA : Szczaniec 73 66-225 Szczaniec  
BRANŻA : drogowa, odwodnienie

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrowce Małej, nr DG-005704F, Wolimirzyce - Dąbrowka Mała</b>					
<b>1 Roboty drogowe</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Miejscowe wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0107-01</b>	48	m <sup>3</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1004-04</b>	2951.51	m <sup>2</sup>	2951.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>2951.510</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1004-07</b>	2951.51*2	m <sup>2</sup>	5903.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>5903.020</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kamiennej, betonem asfaltowym (średnia warstwa 3-8cm)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0108-02</b>	2951.51	m <sup>2</sup>	2951.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>2951.510</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0309-02</b>	2951.51	m <sup>2</sup>	2951.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>2951.510</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	<b>1406-04</b>	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne ścinanie poboczny do grub. 10 cm wraz z kształtowaniem terenu, wywozem urobku na odległość do 10km i utylizacją (grubość ścinanej warstwy 15cm)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1402-05</b>	Krotność = 1.5 102	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>	136*0.75	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Przebudowa nawierzchni zjazdow z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>	173.53	m <sup>2</sup>	173.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.530</b>
10	<b>KNR 2-01</b>	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0510-01</b>	1395.08*0.5	m <sup>2</sup>	697.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>697.540</b>
<b>2 Odwodnienie</b>					
11	<b>KNR 2-31</b>	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - pobocze	m		
d.2	<b>0606-03</b>	220	m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Ścieki skarpowe z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	<b>0606-03</b>	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>3 Oznakowanie drogowe</b>					
13	<b>KNR 2-31</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	<b>0702-02</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	<b>KNR 2-31</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.3	<b>0703-01</b>	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15	<b>KNR 2-31</b>	Przymocowanie tabliczek podznakowych	szt.		
d.3	<b>0703-01</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	<b>KNR AT-04</b>	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego	szt.		
d.3	<b>0209-02</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>4 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze stałą i tymczasową organizacją ruchu</b>					
17		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze stałą i tymczasową organizacją ruchu (do 5% wartości robót netto)	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 Roboty towarzyszące</b>					
18		Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.5	KNR 2-31 1403-06	100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
19		Przebudowa istniejących odstożników w rowach przydrożnych	kpl		
d.5	kalk. własna	4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>