Rozebrać ścianki działowe na antresoli
oraz rozebrać i zamurować istn. drzwi na korytarz

Wymienić drzwi na nowe, pełne

Strop 500.0 cm

Rozebrać
i zamurować otwór

Wymienić drzwi na nowe, szklane
Szkło P4

Wymienić drzwi na nowe, szklane
Szkło P4

Wstawić drzwi
90x200

Rozebrać ścianę

Zamurować otwór

Rozebrać, zamurować
i wstawić okno

Zmniejszyć otwór
i wstawić nadproże

Wstawić drzwi
90x200

Rozebrać
i zamurować otwór

Wstawić drzwi
90x200

Projektowana ściana szklana PCV
- wypełnienie - szkło bezpieczne P4

Ściana do pozostawienia

Rozebrać ścianę

Zamurować otwór

Wymienić drzwi na nowe PCV
kolor złoty dąb

Wymienić okna na nowe - kolor RAL 7042
z roletkami wewnętrznymi, parapet zewnętrzny z płytek parapetowych
parapet wewnętrzny szary z płyty MDF
na elewacji zdemontować istniejącą reklamę

Uwagi:
1. Rysunki rozpatrywać razem
2. Wymiary zweryfikować z natury
3. We wszystkich pomieszczeniach rozebrać posadzki i wykonać nowe
4. We wszystkich pomieszczeniach rozebrać sufity podwieszane i obudowę ścian
5. We wszystkich pomieszczeniach wykonać szpachlowanie, impregnację i równanie ścian
6. We wszystkich pmieszczeniach wykonać naprawy i równanie posadzek po rozbiórkach
7. Nowe posadzki wykonać z płytek ceramicznych
8. Nowe sufity podwieszane wykonać jako kasetonowe z wypełnieniem panelami 60x60cm
9. Stolarka zewnętrzna i wewnetrzna oraz parapety w kolorze RAL 7042 lub zbliżonym

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski
ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900 ; www.plan-projekt.pl

Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu
Szczaniec 73
66-225 SZCZAŃIEC

Rzut parteru - inwentaryzacja i projektowane rozbiórki i zamurowania

Skala: 1 : 60

Faza opracowania: Projekt budowlany

Data: 08.2016 r

Nr rysunku: 2

Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektant:	mech. J. Kucharzewski	124/79/Zg	Architektoni.
Projektant:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.
Kierownik:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.