

**Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **RB.III.271.4.2018**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego :  
**„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1211F na odcinku  
Myszęcín –Szczaniec, Gmina Szczaniec”.**

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Nr 2**

**Pytanie 1:**

Na sytuacji zaprojektowano dwa przepusty betonowe  $\varnothing 1000$  mm w km 0+464,73 i 1+813,95. Wg. SST należy wykonać przepusty betonowe  $\varnothing 400$  mm, a w opisie technicznym przepust w km 1+ 813,95 należy wykonać z rur betonowych  $\varnothing 700$  mm , której to średnicy nie wykonuje żaden producent- jest to bardzo nietypowa średnica. Zwracamy się o wyjaśnienie powyższych rozbieżności, zwłaszcza że przekrój rury  $\varnothing 1000$  mm jest zawyżony. Jednocześnie zwracamy się o dopuszczenie możliwości wykonania przepustów z rur karbowanych PCV.

**Odpowiedź:**

W km 0+464,73 oraz w km 1+813,95 dopuszcza się wykonanie przepustów betonowych o średnicy 800 mm.

z up. WÓJTA  
*Sławek*  
mgr Czesław Sławek  
SEKRETARZ GMINY