

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 1211F NA ODCINKU MYSZE-
CIN - SZCZANIEC, GMINA SZCZANIEC - ETAP I WYCINKA DRZEW
ADRES INWESTYCJI : DROGA POWIATOWA NR 1211F
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : Szczaniec 73 66-225 Szczaniec

DATA OPRACOWANIA : 21.02.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 1211F NA ODCINKU MYSZĘCIN - SZCZANIEC, GMINA SZCZANIEC ETAP I WYCINKA DRZEW						
1		ROBOTY TOWARZYSZĄCE - wycinka drzew - CPV: 45100000-8				
1	KNR 2-01 0108-d.1 02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości (drzewa i krzaki do średnicy 10cm) wraz z uprzętnieniem korzeni i materiału z urobku i utylizacją (materiał nadający się na przerób, złożyć do Inwestora)	ha	0,063		
2	KNR 2-01 0103-d.1 01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	4,000		
3	KNR 2-01 0103-d.1 02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	81,000		
4	KNR 2-01 0103-d.1 03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	43,000		
5	KNR 2-01 0103-d.1 04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	18,000		
6	KNR 2-01 0103-d.1 05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	15,000		
7	KNR 2-01 0103-d.1 05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	5,000		
8	KNR 2-01 0103-d.1 06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	12,000		
9	KNR 2-01 0103-d.1 07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną powyżej śr. 66cm	szt.	4,000		
10	KNR 2-01 0110-d.1 01	Cięcie dłużyc na metrowki wraz z wywożeniem na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	265,000		
11	KNR 2-01 0105-d.1 01 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 10-15 cm)	szt.	4,000		
12	KNR 2-01 0105-d.1 02 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 16-25 cm)	szt.	81,000		
13	KNR 2-01 0105-d.1 03 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 26-35 cm)	szt.	43,000		
14	KNR 2-01 0105-d.1 04 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 36-45 cm)	szt.	18,000		
15	KNR 2-01 0105-d.1 05 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 46-55 cm)	szt.	15,000		
16	KNR 2-01 0105-d.1 06 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 56-65 cm)	szt.	5,000		
17	KNR 2-01 0105-d.1 07 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją powyżej śr. 66cm	szt.	12,000		
18	KNR 2-01 0110-d.1 03	Utylizacja gałęziówki za pomocą rębaka do drewna	mp	280,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 1211F NA ODCINKU MYSZĘCIN - SZCZANIEC, GMINA SZCZANIEC ETAP I WYCINKA DRZEW					
1		ROBOTY TOWARZYSZĄCE - wycinka drzew - CPV: 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości (drzewa i krzaki do średnicy 10cm) wraz z uprzątnięciem korzeni i materiału z urobku i utylizacją (materiał nadający się na przerób, złożyć do Inwestora) 0,0630	ha ha	0,063	
				RAZEM	0,063
2	KNR 2-01 d.1 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 81	szt. szt.	81,000	
				RAZEM	81,000
4	KNR 2-01 d.1 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 43	szt. szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
5	KNR 2-01 d.1 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 18	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 2-01 d.1 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 2-01 d.1 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 2-01 d.1 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną powyżej śr. 66cm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-01 d.1 0110-01	Cięcie dłużyc na metrowki wraz z wywożeniem na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora 265	m ³ m ³	265,000	
				RAZEM	265,000
11	KNR 2-01 d.1 0105-01 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 10-15 cm) 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-01 d.1 0105-02 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 16-25 cm) 81	szt. szt.	81,000	
				RAZEM	81,000
13	KNR 2-01 d.1 0105-03 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 26-35 cm) 43	szt. szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
14	KNR 2-01 d.1 0105-04 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 36-45 cm) 18	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
15	KNR 2-01 d.1 0105-05 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 46-55 cm) 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
16	KNR 2-01 d.1 0105-06 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją (śr. 56-65 cm) 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 2-01 d.1 0105-07 analogia	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją powyżej śr. 66cm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
18	KNR 2-01	Utylizacja gałęziówki za pomocą rębaka do drewna	mp		
d.1	0110-03	280	mp	280,000	
				RAZEM	280,000