

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-02-005

Budowa: GMINA SZCZANIEC
 Obiekt: Zewnętrzna siłownia w Smardzewie
 Rodzaj robót: Montaż sprzętu sportowego do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
 Lokalizacja: SMARDZEWO dz.nr 278/5
 Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

PRZEDMIAR 029-02-005

Strona 1

20-03-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu		
1	10	KNR 202-12-20-01-01	Montaż urządzeń sportowych, posadowienie na stopie fundamentowej (6 bliźniaczych zestawów do ćwiczeń + nośnik urządzeń-pylon, ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery)	szk	14,000
	20	MAT 5750510	ZESTAW - wyciskanie siedząc	szk	2,000
1	30	MAT 5750511	ZESTAW - biegacz	szk	2,000
1	40	MAT 5750512	ZESTAW - wiosło	szk	2,000
1	50	MAT 5760103	ZESTAW - twister	szk	2,000
1	60	MAT 5751001	ZESTAW - wahadło	szk	2,000
1	70	MAT 5760113	ZESTAW - orbitrek	szk	2,000
1	80	MAT 5751002	Pylon - nośnik urządzeń	szk	6,000
1	90	MAT 5760500	Ławka sportowa metalowa	szk	1,000
1	100	MAT 5760501	Kosz na odpady 35l	szk	1,000
1	110	MAT 5760502	Stojak rowerowy 5-stanowiskowy	szk	1,000
2			CPV 45233222-1 Roboty układania chodników		
2	10	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer chodnika, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	120,000
	20	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	52,000
	30	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	120,000
2	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	120,000
2	50	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	120,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-02-002

Budowa: GMINA SZCZANIEC
 Obiekt: Zewnętrzna siłownia w Koźminku
 Rodzaj robót: Montaż sprzętu sportowego do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
 Lokalizacja: KOŹMINEK dz.nr 143/1
 Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

PRZEDMIAR 029-02-002

Strona 1

20-03-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu		
1	10	KNR 202-12-20-01-01	Montaż urządzeń sportowych, posadowienie na stopie fundamentowej (5 zestawów do ćwiczeń + nośnik urządzeń-pylon, kosz na śmieci, stojak na rowery)	szt	12,000
1	20	MAT 5750511	ZESTAW - biegacz	szt	1,000
1	30	MAT 5750512	ZESTAW - wiosło	szt	1,000
1	40	MAT 5751001	ZESTAW - orbitrek	szt	1,000
1	50	MAT 5760110	ZESTAW - jeździec	szt	1,000
1	60	MAT 5760111	ZESTAW - twister+biegacz+wahadło	szt	1,000
1	70	MAT 5751002	Pylon - nośnik urządzeń	szt	5,000
1	80	MAT 5760501	Kosz na odpady 35l	szt	1,000
1	90	MAT 5760502	Stojak rowerowy 5-stanowiskowy	szt	1,000
2			CPV 45233222-1 Roboty układania chodników		
2	10	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer chodnika, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	35,000
2	20	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	29,000
2	30	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	35,000
2	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	35,000
2	50	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	35,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-02-004

Budowa: GMINA SZCZANIEC
 Obiekt: Zewnętrzna siłownia w Ojerczycach
 Rodzaj robót: Montaż sprzętu sportowego do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
 Lokalizacja: OJERZYCE dz.nr 132/1, 129
 Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

R 029-02-004

Strona 1

20-03-2017

SYKAL-002326

SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu			
NR 202-12-20-01-01	Montaż urządzeń sportowych, posadowienie na stopie fundamentowej (3 zestawy do ćwiczeń + nośnik urządzeń-pylon, ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery)	szt	7,000
IAT 5750510	ZESTAW - wyciskanie siedząc	szt	1,000
IAT 5750511	ZESTAW - biegacz	szt	1,000
IAT 5750512	ZESTAW - narciarz	szt	1,000
IAT 5751002	Pylon - nośnik urządzeń	szt	3,000
IAT 5760500	Ławka sportowa metalowa	szt	1,000
IAT 5760501	Kosz na odpady 35l	szt	1,000
IAT 5760502	Stojak rowerowy 5-stanowiskowy	szt	1,000
5233222-1 Roboty układania chodników			
NR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer chodnika, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	20,000
NR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	19,000
NR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	20,000
NR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	20,000
NR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	20,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-02-003

Budowa: GMINA SZCZANIEC
 Obiekt: Zewnętrzna siłownia w Myszęcinie
 Rodzaj robót: Montaż sprzętu sportowego do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
 Lokalizacja: MYSZĘCIN dz.nr 83/2
 Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

PRZEDMIAR 029-02-003

Strona 1

20-03-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu		
1	10	KNR 202-12-20-01-01	Montaż urządzeń sportowych, posadowienie na stopie fundamentowej (3 zestawy do ćwiczeń + nośnik urządzeń-pylon)	szt	5,000
1	20	MAT 5750510	ZESTAW - wyciskanie siedząc	szt	1,000
1	30	MAT 5750511	ZESTAW - biegacz	szt	1,000
1	40	MAT 5750512	ZESTAW - narciarz	szt	1,000
1	50	MAT 5751002	Pylon - nośnik urządzeń	szt	3,000
2			CPV 45233222-1 Roboty układania chodników		
2	10	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer chodnika, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	20,000
2	20	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	19,000
2	30	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	20,000
2	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	20,000
2	50	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	20,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 029-02-001

Budowa: GMINA SZCZANIEC
 Obiekt: Zewnętrzna siłownia w Wolimirzycach
 Rodzaj robót: Montaż sprzętu sportowego do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
 Lokalizacja: WOLIMIRZYCE dz.nr 101/3

Inwestor: GMINA SZCZANIEC
 66-225 Szczaniec 73

PRZEDMIAR 029-02-001

Strona 1

20-03-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu		
1	10	KNR 202-12-20-01-01	Montaż urządzeń sportowych, posadowienie na stopie fundamentowej (4 zestawy do ćwiczeń + nośnik urządzeń-pylon, ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery)	szt	10,000
1	20	MAT 5750510	ZESTAW - wyciskanie siedząc	szt	1,000
1	30	MAT 5750511	ZESTAW - biegacz	szt	1,000
1	40	MAT 5750512	ZESTAW - narciarz	szt	1,000
1	50	MAT 5751001	ZESTAW - wahadło	szt	1,000
1	60	MAT 5751002	Pylon - nośnik urządzeń	szt	4,000
1	70	MAT 5760500	Ławka sportowa metalowa	szt	1,000
1	80	MAT 5760501	Kosz na odpady 35l	szt	1,000
1	90	MAT 5760502	Stojak rowerowy 5-stanowiskowy	szt	1,000
2			CPV 45233222-1 Roboty układania chodników		
2	10	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer chodnika, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	30,000
2	20	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	26,000
2	30	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	30,000
2	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	30,000
2	50	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	30,000