

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w m. Szczaniec na dz. nr 1114, 1115 (długość odcinka 320mb)						
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej	km	0,320		
d.1	analogia					
2 ROBOTY ZIEMNE						
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV do głębokości 50 cm (roboty ziemne do głębokości zalegania nośnej warstwy)	m ²	310		
d.2	analogia					
3	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją	m ³	310*0,5 = 155,000		
d.2	analogia					
3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE						
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	310		
d.3	analogia					
5	KNR 2-31 0104-05	Budowa warstwy odsączającej z piasku w korycie na całej szerokości drogi w miejscu wymiany niemożnego podłoża gruntowej, wykonanie mechanicznie, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm	m ²	310*3,5 = 1085,000		
d.3	analogia					
6	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	310*3,5 = 1085,000		
d.3	analogia					
7	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	310*3,5 = 1085,000		
d.3	analogia					
8	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia między płytami wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	315*1*0,9 = 283,500		
d.3	analogia					
9	KNR 2-31 0509-03	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 120x80x16 cm ułożonych w dwóch rzędach na podsypce	m ²	310*1,6 = 496,000		
d.3	analogia					
4 ZJAZDY						
10	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	33+18 = 51,000		
d.4	analogia					
11	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją	m ³	(33+18)*0,25 = 12,750		
d.4	analogia					
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	33+18 = 51,000		
d.4	analogia					
13	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem (0,075m3/mb)	m	40		
d.4	analogia					
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	18		
d.4	analogia					
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	33		
d.4	analogia					
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	33		
d.4	analogia					
17	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) wraz z karczowaniem korzenia i utylizacją	szt.	1		
d.4	analogia					
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
18	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie wraz z profilowaniem skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z obsianiem trawą - suma grubości 10cm (należy przyjąć prace polegające na poprawnym dowiązaniu się do terenu przyległego bezpośrednio do inwestycji częściowo za pomocą gruntu pozyskanego z robót ziemnych) Krotność = 2	m ²	310*2 = 620,000		
d.5	analogia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: