

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W M. WOLIMIRZYCE NA DZ. NR 216/1 I 217/2</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOY INWESTYCYJNE</b>				
<b>1.1</b>		<b>DROGA ASFALTOWA - 100,00mb</b>				
1	KNR 2-31 1004-d.1.04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>	362,000		
2	KNR 2-31 1004-d.1.07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	724,000		
3	KNR 2-31 0114-d.1.05	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego na poszerzeniach wraz z korytowaniem, wywozem urobku do 5km i utylizacją - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	48,900		
4	KNR 2-31 0107-d.1.01	Miejscowe wyrównanie i uzupełnienie braków dla projektowanej szerokości istniejącej nawierzchni z kamienia polnego podbudową tłuczniową z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm	m <sup>3</sup>	36,300		
5	KNR 6 0108-d.1.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o grubości 4-8cm	m <sup>2</sup>	362,000		
6	KNR 6 0309-d.1.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	362,000		
7	KNR 2-31 0114-d.1.05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	121,000		
8	KNR 2-01 0505-d.1.04	Mechaniczne plantowanie z kształtowaniem powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	181,500		
<b>1.2</b>		<b>DROGA UTWARDZONA - 100,00mb</b>				
9	KNR 2-31 0101-d.1.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	406,000		
10	KNR 4-01 0108-d.1.05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	81,200		
11	KNR 2-31 0103-d.1.04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	406,000		
12	KNR 2-31 0114-d.1.05	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	406,000		
13	KNR 2-31 0114-d.1.06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	406,000		
14	KNR 2-31 0114-d.1.08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - domiatawanie nawierzchni tłuczniowej miałem bazaltowym	m <sup>2</sup>	406,000		
15	KNR 2-01 0505-d.1.04	Mechaniczne plantowanie z kształtowaniem i uzupełnieniem powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza	m <sup>2</sup>	174,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: