
PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA NA CMENTARZU W M.KOŹMINEK (dz nr 145) - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Koźminek, gmina Szczaniec dz. nr 145
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

DATA OPRACOWANIA : 23.04.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA CHODNIKA NA CMENTARZU W M. KOŹMINEK (dz nr 145)						
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z przeżutem urobku i profilowaniem pod niweletę konstrukcji chodnika	m ²	42,000		
2 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II	m ³	12,000		
2		Podbudowy i nawierzchnie				
3 d.2	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	42,000		
4 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	42,000		
3		Elementy prefabrykowane				
5 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na ławie betonowej z oporem C15/20	m	40,000		
6 d.3	KNR 2-31 0407-02	Wykonanie stopni za pomocą obrzeży chodnikowych gr. 6cm wypełnionych betonową kostką brukową (kostka materiał Inwestora - obmiar w poz nr 4)	m	6,000		
4		Roboty wykończeniowe				
7 d.4	KNP 1001-13-06-01-01	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejącego z przedmiotowym zadaniem	m ²	40,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA CHODNIKA NA CMENTARZU W M. KOŹMINEK (dz nr 145)					
1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z przeżutem urobku i profilowaniem pod nawietle konstrukcji chodnika 20*2,1	m ²		
d.1	0101-01 0101-02		m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km grunt. kat. I-II 40*0,3	m ³		
d.1	0108-05		m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
2 Podbudowy i nawierzchnie					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 42	m ²		
d.2	0114-01 analogia		m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) 42	m ²		
d.2	0511-02		m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
3 Elementy prefabrykowane					
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na ławie betonowej z oporem C15/20 40	m		
d.3	0407-02		m	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 2-31	Wykonanie stopni za pomocą obrzeży chodnikowych gr. 6cm wypełnionych betonową kostką brukową (kostka materiał Inwestora - obmiar w poz nr 4) 6	m		
d.3	0407-02		m	6,000	
				RAZEM	6,000
4 Roboty wykończeniowe					
7	KNP 1001-	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejącego z przedmiotowym zadaniem 40	m ²		
d.4	13-06-01-01		m ²	40,000	
				RAZEM	40,000