
PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W M. WOLIMIRZYCE NA
DZ. NR 217/2
ADRES INWESTYCJI : WOLIMIRZYCE NA DZ. NR 217/2
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W M. WOLIMIRZYCE NA DZ. NR 217/2						
1		ROBOY INWESTYCYJNE				
1.1		DROGA UTWARDZONA - 120,00mb				
1 d.1. 1	1 KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	490,000		
2 d.1. 1	2 KNR 4-01 0108- 05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³	98,000		
3 d.1. 1	3 KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	490,000		
4 d.1. 1	4 KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	490,000		
5 d.1. 1	5 KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	490,000		
6 d.1. 1	6 KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - domiatawanie nawierzchni tłuczniowej miałem bazaltowym	m ²	490,000		
7 d.1. 1	7 KNR 2-01 0505-	Mechaniczne plantowanie z kształtowaniem i uzupełnieniem powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza	m ²	200,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA GMINNEJ DRÓGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W M. WOLIMIRZYCE NA DZ. NR 217/2					
1		ROBOY INWESTYCYJNE			
1.1		DROGA UTWARDZONA - 120,00mb			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.1	0101-01	490	m ²	490,000	
				RAZEM	490,000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.1	0108-05 0108-08	490*0,2	m ³	98,000	
				RAZEM	98,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.1	0103-04	490	m ²	490,000	
				RAZEM	490,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0114-05	490	m ²	490,000	
				RAZEM	490,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0114-06	Krotność = 5 490	m ²	490,000	
				RAZEM	490,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - domiatowanie nawierzchni tłuczniowej miałem bazaltowym	m ²		
d.1.1	0114-08 analogia	490	m ²	490,000	
				RAZEM	490,000
7	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie z kształtowaniem i uzupełnieniem powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza	m ²		
d.1.1	0505-04	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000