

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja stawu w m. Ojerzyce na dz. nr 131, Gmina Szczaniec
ADRES INWESTYCJI : Ojerzyce na dz. nr 131, Gmina Szczaniec
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : Herbowa 30, 66-225 Szczaniec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Wojciak (melioracje)

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Renowacja stawu w m. Ojerzyce na dz. nr 131, Gmina Szczaniec						
1		Prace renowacyjne na zbiorniku				
1	KNR 2-11 2604-05 d.1 analogia	Pompowanie wody ze stawu na czas prowadzenia prac renowacyjnych	szk.	1,000		
2	KNNR-W 10 d.1 2301-04 analogia	Mechaniczne usunięcie namotu, trzciny wraz z wywiezieniem i utylizacją na odległość do 10km, część urobku do wykorzystania w skarpy wraz z kształtowaniem (bagrowanie)	m ³	305,000		
3	KNNR 1 0407-02 d.1 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III - grunt z dowozu przewidziany do kształtowania skarp zbiornika, wyłagodzenie	m ³	82,500		
4	KNR 2-01 0507-05 d.1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	220,000		
5	KNR 2-11 0521-09 d.1 analogia	Wykonanie palisady, faszyny przy średnicy kołków do 10-12 cm i głębokości wbicia do 1.20 m w gruncie kat. I-II	m	110,000		
6	KNR 2-11 0405-01 d.1 analogia	Umacnianie skarp zbiornika kamieniem polnym klinowanym na geowłókninie i podsypce piaskowej, wysokość ułożenia 0,7m	m ²	77,000		
7	KNR 2-31 0605-08 d.1 analogia	Naparawa przepustu rurowego o śr. 30 cm, wraz z kompletem robót towarzyszących dla poprawnej realizacji zadania, m.in. - roboty ziemne, - zakup materiału, - roboty montażowe, - roboty wykończeniowe	m	15,000		
Razem dział: Prace renowacyjne na zbiorniku						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja stawu w m. Ojerzyce na dz. nr 131, Gmina Szczaniec					
1		Prace renowacyjne na zbiorniku			
1	KNR 2-11	Pompowanie wody ze stawu na czas prowadzenia prac renowacyjnych	szt.		
d.1	2604-05				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR-W 10	Mechaniczne usunięcie namułu, trzciny wraz z wywiezieniem i utylizacją na odległość do 10km, część urobku do wykorzystania w skarpy wraz z kształtowaniem (bagrowanie)	m ³		
d.1	2301-04				
	analogia	610*0,5	m ³	305,000	
				RAZEM	305,000
3	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III - grunt z dowozu przewidziany do kształtowania skarp zbiornika, wyta-godzenie	m ³		
d.1	0407-02				
	analogia	110*1,5*0,5	m ³	82,500	
				RAZEM	82,500
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-me-lioracyjnych	m ²		
d.1	0507-05				
		110*2	m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
5	KNR 2-11	Wykonanie palisady, faszyny przy średnicy kołków do 10-12 cm i głębokości wbicia do 1.20 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0521-09				
	analogia	110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
6	KNR 2-11	Umacnianie skarp zbiornika kamieniem polnym klinowanym na geowłókninie i podsypce piaskowej, wysokość ułożenia 0,7m	m ²		
d.1	0405-01				
	analogia	110*0,7	m ²	77,000	
				RAZEM	77,000
7	KNR 2-31	Naparawa przepustu rurowego o śr. 30 cm, wraz z kompletem robót towarzy-szących dla poprawnej realizacji zadania, m.in.	m		
d.1	0605-08				
	analogia	- roboty ziemne, - zakup materiału, - roboty montażowe, - roboty wykończeniowe			
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000