

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja stawu w m. Smardzewo na dz. nr 148, Gmina Szczaniec
ADRES INWESTYCJI : Smardzewo na dz. nr 148, Gmina Szczaniec
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Renowacja stawu w m. Smardzewo na dz. nr 148, Gmina Szczaniec						
1		Prace renowacyjne na zbiorniku				
1 d.1	KNR 2-33 0606-01 analogia	Prace remontowe i odtworzeniowe zastawki - renowacja muru zastawki poprzez piaskowanie cegły, - uzupełnienie ubytków, - wymiana desek zastawki, - wszelkie prace towarzyszące dla poprawnej realizacji zadania,	kpl.	1,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2301-04 analogia	Mechaniczne usunięcie namotu, trzciny wraz z wywiezieniem i utylizacją na odległość do 10km, część urobku do wykorzystania w skarpy wraz z kształtowaniem (bagrowanie)	m ³	700,000		
3 d.1	KNNR 1 0407-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III - grunt z dowozu przewidziany do kształtowania skarp zbiornika, wyłagodzenie	m ³	85,000		
4 d.1	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	510,000		
5 d.1	KNR 2-11 0521-09 analogia	Wykonanie palisady, faszyny przy średnicy kołków do 10-12 cm i głębokości wbicia do 1.20 m w gruncie kat. I-II	m	170,000		
6 d.1	KNR 2-11 0405-01 analogia	Umocnianie skarp zbiornika kamieniem polnym klinowanym na geowłókninie i podsypce piaskowej, wysokość ułożenia 0,7m	m ²	119,000		
7 d.1	KNR 2-33 0606-01 analogia	Wykonanie umocnienia wylotu rury do zbiornika za pomocą kamienia polnego wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi dla poprawnej realizacji zadania (0,6m x 10m)	kpl.	3,000		
8 d.1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z odwozem i utylizacją	m	30,000		
Razem dział: Prace renowacyjne na zbiorniku						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja stawu w m. Smardzewo na dz. nr 148, Gmina Szczaniec					
1		Prace renowacyjne na zbiorniku			
1	KNR 2-33	Prace remontowe i odtworzeniowe zastawki	kpl.		
d.1	0606-01	- renowacja muru zastawki poprzez piaskowanie cegły,			
	analogia	- uzupełnienie ubytków,			
		- wymiana desek zastawki,			
		- wszelkie prace towarzyszące dla poprawnej realizacji zadania,			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR-W 10	Mechaniczne usunięcie namułu, trzciny wraz z wywiezieniem i utylizacją na od-	m ³		
d.1	2301-04	ległość do 10km, część urobku do wykorzystania w skarpy wraz z kształtowa-			
	analogia	naniem (bagrowanie)			
		1400*0,5	m ³	700,000	
				RAZEM	700,000
3	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0407-02	kat. III - grunt z dowozu przewidziany do kształtowania skarp zbiornika, wyła-			
	analogia	godzenie			
		170*1*0,5	m ³	85,000	
				RAZEM	85,000
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-me-	m ²		
d.1	0507-05	lioracyjnych			
		170*3	m ²	510,000	
				RAZEM	510,000
5	KNR 2-11	Wykonanie palisady, faszyny przy średnicy kołków do 10-12 cm i głębokości	m		
d.1	0521-09	wbicia do 1.20 m w gruncie kat. I-II			
	analogia	170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
6	KNR 2-11	Umacnianie skarp zbiornika kamieniem polnym klinowanym na geowłókninie i	m ²		
d.1	0405-01	podsypanie piaskowej, wysokość ułożenia 0,7m			
	analogia	170*0,7	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
7	KNR 2-33	Wykonanie umocnienia wylotu rury do zbiornika za pomocą	kpl.		
d.1	0606-01	kamienia polnego wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi			
	analogia	dla poprawnej realizacji zadania (0,6m x 10m)			
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-25	Rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z odwozem i utylizacją	m		
d.1	0307-03				
	analogia	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000