

PRZEDMIAR ROBÓT, ŚLEPY KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW W M. NOWE KARCZE, GMINA
SZCZANIEC
ADRES INWESTYCJI : Nowe Karcze
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : Herbowa 30, 66-225 Szczaniec
BRANŻA : konstrukcja, drogowa
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 30 sierpień 2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 30 sierpień 2021

Data zatwierdzenia

mgr inż. Paweł Ratus
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr upr. LBS/006510/W/02/10
pawelratus@wp.pl NIP 973-084-59-21

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1						
PLAC ZABAW - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIE						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania) wykonane przez geodetę z uprawnieniami	km	0,293		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2						
NAWIERZCHNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
ROBOTY ZIEMNE						
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	95		
3	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³	95*0,3 = 28,500		
1.2.2						
NAWIERZCHNIE						
4	KNR 2-31 0103-01 0103-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	95		
5	KNR 2-31 0201-01 0201-02	Nawierzchnia gruntowa z białego piasku płukanego białego 0,2-2mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²	95		
1.2.3						
OGRODZENIE						
6	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie systemowe z siatki wysokości 1,23 m	m	70		
7	KNR 2-02 1808-05	Furtka s=1,2m	kpl.	1		
8	KNR 2-02 1808-05	Brama systemowa o słuności 4,0m	kpl.	1		
1.2.4						
ROBOTY MONTAŻOWE						
9	KNR 2-21 0607-02	Zakup, dostawa i montaż urządzeń - ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIAMI zewnętrzne (należy uwzględnić kpl robót przewidzianych do montażu na ławie betonowej)	szt	1		
10	KNR 2-31 0702-02	Zakup, dostawa i montaż urządzeń - KOSZ NA ŚMIECI	szt.	1		
Razem dział: NAWIERZCHNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
Razem dział: PLAC ZABAW - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIE						
2						
PLAC ZABAW - ROBOTY MONTAŻOWE						
ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA ZABAWOWE						
11	KNR 2-31 0310-04	Zakup, dostawa i montaż urządzeń - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - uzgodnić na etapie prac z Inwestorem	kpl.	1		
12	KNR 2-31 0310-04	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka zestaw 1,85x2,39m	kpl.	1		
13	KNR 2-31 0310-04	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak ,85x0,3	kpl.	2		
14	KNR 2-31 0310-04	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw zabawowy zgodnie z dok. projektową	kpl.	1		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA ZABAWOWE						
Razem dział: PLAC ZABAW - ROBOTY MONTAŻOWE						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW W M. NOWE KARCZE, GMINA SZCZANIEC					
1		PLAC ZABAW - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania) wykonane przez geodetę z uprawnieniami 0,293	km km	 0,293	
				RAZEM	0,293
1.2		NAWIERZCHNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.2.1		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1. 2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 95	m ² m ²	 95,000	
				RAZEM	95,000
3 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 95*0,3	m ³ m ³	 28,500	
				RAZEM	28,500
1.2.2		NAWIERZCHNIE			
4 d.1. 2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 95	m ² m ²	 95,000	
				RAZEM	95,000
5 d.1. 2.2	KNR 2-31 0201-01 0201-02 analogia	Nawierzchnia gruntowa z białego piasku płukanego białego 0,2-2mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 95	m ² m ²	 95,000	
				RAZEM	95,000
1.2.3		OGRODZENIE			
6 d.1. 2.3	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie systemowe z siatki wysokości 1,23 m 70	m m	 70,000	
				RAZEM	70,000
7 d.1. 2.3	KNR 2-02 1808-05 analogia	Furtka s=1,2m 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1. 2.3	KNR 2-02 1808-05 analogia	Brama systemowa o słuności 4,0m 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.4		ROBOTY MONTAŻOWE			
9 d.1. 2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń - ŁAWKI PARKOWE Z OPARCAMI zewnętrznymi (należy uwzględnić kpl robót przewidzianych do montażu na ławie betonowej) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1. 2.4	KNR 2-31 0702-02 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń - KOSZ NA ŚMIECI 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		PLAC ZABAW - ROBOTY MONTAŻOWE			
2.1		ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA ZABAWOWE			
11 d.2.1	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - uzgodnić na etapie prac z Inwestorem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2.1	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka zestaw 1,85x2,39m 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2.1	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak ,85x0,3 2	kpl. kpl.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw zabawowy zgodnie z dok. projektową	kpl.	RAZEM	2,000
d.2.1	0310-04 analogia		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000