

## PRZEDMIAR ROBÓT, ŚLEPY KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW W M. NOWE KARCZE, GMINA SZCZANIEC  
ADRES INWESTYCJI : Nowe Karcze  
INWESTOR : Gmina Szczaniec  
ADRES INWESTORA : Herbowa 30, 66-225 Szczaniec  
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

*mgr inż. Paweł Ratus*  
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr upr. LBS/0065/04/02/10  
pawelratus@wp.pl      tel. 973-084-59-21

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>DROGA Z PŁYT</b>				
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0</b>				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej	km	0,199		
d.1.	1 analogia					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0						
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8</b>				
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz ze zdjęciem warstwy organicznej na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (roboty ziemne do głębokości zalegania nośnej warstwy)	m <sup>2</sup>	298,5		
d.1.	2 analogia					
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz ze zdjęciem warstwy organicznej na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości do 41 cm (roboty ziemne do głębokości zalegania nośnej warstwy)	m <sup>2</sup>	594,5		
d.1.	2 analogia					
4	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	303,5		
d.1.	2 analogia					
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	893		
d.1.	2					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8						
<b>1.3</b>		<b>PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE CPV 45233300-2 CPV 45233100-0</b>				
6	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	893		
d.1.	3 analogia					
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	594,5		
d.1.	3 analogia					
8	KNR 2-31 0509-03	Drogi z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 120x80x16 cm ułożonych w dwóch rzędach na podsypce	m <sup>2</sup>	415,4		
d.1.	3 analogia					
9	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia między płytami wraz z poboczami z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	298,5		
d.1.	3 analogia					
Razem dział: PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE CPV 45233300-2 CPV 45233100-0						
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE CPV 45233253-7</b>				
10	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie wraz z profilowaniem skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z obsianiem trawą - suma grubości do 15cm (należy przyjąć prace polegające na poprawnym dowiązaniu się do terenu przyległego bezpośrednio do inwestycji częściowo za pomocą gruntu pozyskanego z robót ziemnych)	m <sup>2</sup>	160		
d.1.	4 analogia					
11	kalk. własna	Zakup, transport, montaż wiaty przystankowej 06x2,0m	kpl.	1		
d.1.	4					
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE CPV 45233253-7						
Razem dział: DROGA Z PŁYT						

CAŁY KOSZTORYS	
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW W M. NOWE KARCZE, GMINA SZCZANIEC</b>					
<b>1</b>		<b>DROGA Z PŁYT</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0</b>			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.1	0111-01	płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wyko-			
	analogia	nania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytu-			
		wania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem			
		mapy powykonawczej			
		0,199	km	0,199	
				RAZEM	0,199
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8</b>			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta wraz ze zdjęciem warstwy organicznej na całej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-01	szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (roboty ziemne do głę-			
	0101-02	bokości zalegania nośnej warstwy)			
	analogia	298,5	m <sup>2</sup>	298,500	
				RAZEM	298,500
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta wraz ze zdjęciem warstwy organicznej na całej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-01	szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości do 41 cm (roboty ziemne do			
	0101-02	głębokości zalegania nośnej warstwy)			
	analogia	594,5	m <sup>2</sup>	594,500	
				RAZEM	594,500
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0108-05	I-II wraz z utylizacją			
	0108-08	303,5	m <sup>3</sup>	303,500	
	analogia			RAZEM	303,500
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV			
		893	m <sup>2</sup>	893,000	
				RAZEM	893,000
<b>1.3</b>		<b>PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE CPV 45233300-2 CPV 45233100-0</b>			
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0104-07	nianie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
	0104-08	893	m <sup>2</sup>	893,000	
	analogia			RAZEM	893,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0114-05	15 cm			
	analogia	594,5	m <sup>2</sup>	594,500	
				RAZEM	594,500
8	KNR 2-31	Drogi z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 120x80x16 cm uło-	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0509-03	żonych w dwóch rzędach na podsypce			
	analogia	415,4	m <sup>2</sup>	415,400	
				RAZEM	415,400
9	KNR 2-31	Nawierzchnia między płytami wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego - warst-	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0114-05	wa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm			
	analogia	298,5	m <sup>2</sup>	298,500	
				RAZEM	298,500
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE CPV 45233253-7</b>			
10	KNR 2-01	Humusowanie wraz z profilowaniem skarp z obsianiem przy grubości warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0510-01	humusu 5 cm wraz z obsianiem trawą - suma grubości do 15cm (należy przy-			
	0510-02	jąć prace polegające na poprawnym dowiązaniu się do terenu przyległego bez-			
	analogia	pośrednio do inwestycji częściowo za pomocą gruntu pozyskanego z robót			
		ziemnych)			
		160	m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
11	kalk. własna	Zakup, transport, montaż wiaty przystankowej 06x2,0m	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000