

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. Część opisowa

B. Część rysunkowa

Rys. nr 0 Mapa pogładowa w skali 1:10 000.

Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu–sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500.

Rys. nr 4 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500.

A. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Ogólny zakres opracowania.

Miejscowość Szczaniec przewidziano skanalizować według projektu budowlano-wykonawczego opracowanego w marcu 2008 r. przez ZPU „Proffit” Zielona Góra, na podstawie którego Inwestor – Gmina Szczaniec uzyskała pozwolenie na budowę. Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z 10 przepompowniami ścieków 2 lokalnymi punktami tłocznymi.

Główna przepompownia ścieków wraz z punktem zlewnym została wykonana w 2001 r. oraz w 2003 r. wykonano sieć kanalizacji ciśnieniowej od m. Szczaniec do m. Kupienino, skąd dalej do oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.

2. Zrealizowane etapy inwestycji w latach 2010 i 2011 r.

a. etap I. - zrealizowano od 15.04.2010 r. do 24.08.2011 r.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe „Szpakowski” z Sulechowa.

Wykonano 2 przepompownie ścieków – nr P1 i P10 oraz kanalizacji grawitacyjnej 3444 m i tłocznej 629,5 m.

b. etap II. - zrealizowano w III kw. 2010 r., ze środków własnych Gminy Szczaniec, Wykonawcą było w/w Przedsiębiorstwo z Sulechowa, w ramach tego etapu wykonano kanalizację grawitacyjną o długości 723 m.

c. etap III – do zrealizowania w 2013 roku z dotacji środków z programu PROW.

3. Do zrealizowania zakresu zadania inwestycyjnego w ramach etapu IV, przewidziano do wykonania w 2013 r., dotacji środków z programu PROW.

Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach w obrębie Szczaniec:

162/1, 163/1, 164/6, 166, 167, 165/1, 348/1, 348/2, 169/1, 171, 172/3, 173, 174/1, 174/2, 147/2, 175, 176, 371/4, 126, 141, 142, 145, 362/1.

W zakres inwestycji objętej Etapem IV, wchodzić będzie:

– Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 712 m.

– Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 37 m.

Na załączonych do niniejszego opracowania mapach co celów projektowych przedstawiono przebieg kanalizacji przewidzianej do wykonania w IV etapie.

– kolorem brązowym – linia ciągła – kanalizacja grawitacyjna i tłoczna (koszty kwalifikowane),

– linia przerywana – inwestycja dotychczas zrealizowana,

– kolorem fioletowym zaznaczono, przykanaliki od budynków do I studzienki lub do granicy posesji, jeżeli przykanalik jest bezpośrednio podłączony do kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Są to koszty niekwalifikowane.

Wszystkie kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać wg rysunków profili załączonych do niniejszego opracowania.

4. Uwagi końcowe.

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z załącznikami, uzgodnieniami i w razie konieczności Wybrany w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót, winien uaktualnić uzgodnienia i dokonać zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót.

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót, Wykonawca robót winien przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania wszystkie materiały i urządzenia przedstawiając aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.
- Ponieważ Inwestor przewiduje rozliczenie ryczałtowe wykonywanych robót, Wykonawcy robót przy składaniu ofert winni ująć w swoich ofertach wszystkie koszty robót podstawowych i uzupełniających.
- Po zakończeniu realizacji robót budowlano-montażowych, należy wykonać monitoring - kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej, a wyniki przedstawić Inwestorowi na płycie CD.
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi – właściwymi dla danego rodzaju robót oraz nadzorem inwestorskim.
- Zmiany wykonane w ramach przewidzianej realizacji etapu IV, nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę dla tego zadania inwestycyjnego.

Po zakończeniu realizacji całości robót i dokonaniu rozruchu technologicznego, należy przekazać użytkownikowi i Inwestorowi, komplet dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w celu wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Zenon Szlachetka