

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Sanitarna + elektryczna + budowlana

Inwestycja: **WYKONANIE PIŁKO CHWYTU NA BOISKU PIŁKARSKIM W MYSZĘCINIE
BOISKO SPORTOWE W MYSZĘCINIE**

Adres: Myszęcín, dz. nr ewid. 159/3 i 160/2
66-225 Szczaniec

Inwestor: Gmina Szczaniec

Adres: Szczaniec 73
66-225 Szczaniec

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Marcin Wojewódka

Sprawił:

Data opracowania 17.01.2014.

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | PIŁKOCHWYT | | | |
| 1.1 | KNR 2-01 0312-1000 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii III. 7 | szt. szt. | 7,000 | 7,000 |
| 1.2 | KNR 2-01 0307-0200 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III. 0,4*0,4*0,85*7 | m3 m3 | 0,952 | 0,952 |
| 1.3 | KNR 2-02 0203-0100 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . 0,4*0,4*0,85*7 | m3 m3 | 0,952 | 0,952 |
| 1.4 | KNR 2-23 0309- 0200 analogia | Osadzenie tulej do słupów piłkochwytu 7 | szt. szt. | 7,000 | 7,000 |
| 1.5 | KNR 2-02 1802- 0400 analogia | Piłkochwyty wys. 6,0 m 18,0 | m m | 18,000 | 18,000 |

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | PIŁKOCHWYT | | | | |
| 1.1 | KNR 2-01 0312-1000 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii III. | szt. | 7,000 | | |
| 1.2 | KNR 2-01 0307-0200 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III. | m ³ | 0,952 | | |
| 1.3 | KNR 2-02 0203-0100 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . | m ³ | 0,952 | | |
| 1.4 | KNR 2-23 0309- 0200 analogia | Osadzenie tulej do słupów piłkochwytu | szt. | 7,000 | | |
| 1.5 | KNR 2-02 1802- 0400 analogia | Piłkochwyty wys. 6,0 m | m | 18,000 | | |

Wartość kosztorysu:

VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

| EIO | Nazwa | Jm. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|------------|--------------|------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 999 | Robocizna | r-g | 76,36013 | | |

Razem:

| Nazwa | Jm. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Piłkochwył z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, oczko 45x45 mm, gr. linki 4,0 mm, wys. 6,0 m | m | 18,00000 | | |
| Słupy piłkochwytu stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 80x80x4 mm l=600 cm | szt. | 24,00000 | | |
| Zastrzały piłkochwytu stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 80x60x4 mm l=650 cm | szt. | 8,00000 | | |
| Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,58072 | | |
| farba syntetyczna nawierzchniowa | dm3 | 0,14000 | | |
| farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,15120 | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos. | dm3 | 3,52260 | | |
| rozcieńczalnik | dm3 | 0,05530 | | |
| elementy metalowe | kg | 54,95000 | | |
| Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (C12/15) | m3 | 0,96628 | | |
| zaprawa cementowa M 100 | m3 | 0,25900 | | |
| Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III | m3 | 0,02190 | | |
| Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,01238 | | |
| Drewno na stemple budowlane /okrągłe/ iglaste korowane | m3 | 0,00571 | | |
| Materiały pomocnicze | % | | | |

Razem: