

PRZEDMIAR do szacunkowego zestawienia kosztów

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Usług Społecznych - Klub Dziecięcy, Klub Seniora
ADRES INWESTYCJI : uk. Szkolna
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : ul. Herbowa 30 Szczaniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Świątek (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klub dziecięcy			
1.1		Pom. 21			
1.1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 21.>(3.25+1.96)*2.6	m ² m ²	 13.546	 13.546
2 d.1.1 .1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 21.>(3.3+1.11+1.54)*2.6	m ² m ²	 15.470	 15.470
3 d.1.1 .1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 21.>3.3*2.6	m ² m ²	 8.580	 8.580
4 d.1.1 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 21.>10.2*0.15	m ³ m ³	 1.530	 1.530
5 d.1.1 .1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-posadzka z warstwami <Pom. 21.>10.2	m ² m ²	 10.200	 10.200
6 d.1.1 .1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 21.>0	m m	 0.000	 0.000
				RAZEM	10.200
1.1.2		Instalacje elektryczne			
7 d.1.1 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 21.>10.2	m ² m ²	 10.200	 10.200
				RAZEM	10.200
1.1.3		Wykończenie			
8 d.1.1 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0 <Pom. 21.>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
9 d.1.1 .3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 21.>10.2	m ² m ²	 10.200	 10.200
10 d.1.1 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <Pom. 21.>(3.3*2+3.0*2)*2.6	m ² m ²	 32.760	 32.760
				RAZEM	32.760
1.2		Pom. 22			
1.2.1		Roboty budowlane			
11 d.1.2 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 22.>1.45*2.6	m ² m ²	 3.770	 3.770
12 d.1.2 .1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 22.>(1.11+1.54+2.02+3.77+1.45)*2.6	m ² m ²	 25.714	 25.714
13 d.1.2 .1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
				RAZEM	25.714

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Pom. 22.>(1.11+1.54+2.02+3.77+1.45)*2.6	m ²	25.714	
				RAZEM	25.714
14	KNR 4-01 d.1.2 0212-01 .1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi	m ³		
		<Pom. 22.>17.5*0.15	m ³	2.625	
				RAZEM	2.625
15	NNRNKB d.1.2 202 1125-01 .1	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami	m ²		
		<Pom. 22.>17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
16	KNR 2-02 d.1.2 0122-07 .1	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		<Pom. 22.>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
1.2.2		Instalacje elektryczne			
17	KW d.1.2 .2	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
		<Pom. 22.>17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
1.2.3		Wykończenie			
18	KNR-W 2-02 d.1.2 1022-01 .3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0	kpl.		
		<Pom. 22.>0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
19	KNR 0-12II d.1.2 1118-08 .3	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		<Pom. 22.>17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
20	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-03 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		<Pom. 22.>(8.88*2+3.47*4)*2.6+17.5	m ²	99.764	
				RAZEM	99.764
1.3		Pom. 23			
1.3.1		Roboty budowlane			
21	KNR 4-01 d.1.3 0348-03 .1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<Pom. 23.>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
22	KNR 2-02 d.1.3 0121-03 .1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		<Pom. 23.>(1.62+0.85+1.46)*2.6	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
23	KNR 2-02 d.1.3 0801-02 .1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		<Pom. 23.>(1.62+0.85+1.46)*2.6	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
24	KNR 4-01 d.1.3 0212-01 .1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi	m ³		
		<Pom. 23.>34.5*0.15	m ³	5.175	
				RAZEM	5.175
25	NNRNKB d.1.3 202 1125-01 .1	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami	m ²		
		<Pom. 23.>34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
26	KNR 2-02 d.1.3 0122-07 .1	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		<Pom. 23.>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.2		Instalacje elektryczne			
27	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
d.1.3					
.2		<Pom. 23.>34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
1.3.3		Wykończenie			
28	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0	kpl.		
d.1.3	1022-01				
.3		<Pom. 23.>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.3	1118-08				
.3		<Pom. 23.>34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1510-03				
.3		<Pom. 23.>(6.19*2+5.76*2)*2.6+34.5	m ²	96.640	
				RAZEM	96.640
1.4		Pom. 24			
1.4.1		Roboty budowlane			
31	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.4	0348-03				
.1		<Pom. 24.>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
32	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1.4	0121-03				
.1		<Pom. 24.>(3.8+2.54)*2.6	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
33	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.4	0801-02				
.1		<Pom. 24.>(3.8+2.54)*2.6	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
34	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi	m ³		
d.1.4	0212-01				
.1		<Pom. 24.>11.5*0.15	m ³	1.725	
				RAZEM	1.725
35	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami	m ²		
d.1.4	202 1125-01				
.1		<Pom. 24.>11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
36	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.1.4	0122-07				
.1		<Pom. 24.>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
1.4.2		Instalacje elektryczne			
37	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
d.1.4					
.2		<Pom. 24.>11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
1.4.3		Wykończenie			
38	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0	kpl.		
d.1.4	1022-01				
.3		<Pom. 24.>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	1118-08				
.3		<Pom. 24.>11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.4 .3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 24.>(2.79*2+4.14*2)*2.6	m ² m ²	 36.036	 36.036
				RAZEM	36.036
41 d.1.4 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <Pom. 24.>11.5	m ² m ²	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
1.5		Pom. 25			
1.5.1		Roboty budowlane			
42 d.1.5 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 25.>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
43 d.1.5 .1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 25.>1.5*2.6	m ² m ²	 3.900	 3.900
				RAZEM	3.900
44 d.1.5 .1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 25.>(1.5*4+3.33*2)*2.6	m ² m ²	 32.916	 32.916
				RAZEM	32.916
45 d.1.5 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 25.>5.3*0.15	m ³ m ³	 0.795	 0.795
				RAZEM	0.795
46 d.1.5 .1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-posadzka z warstwami <Pom. 25.>5.3	m ² m ²	 5.300	 5.300
				RAZEM	5.300
47 d.1.5 .1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 25.>0	m m	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
1.5.2		Pom. 29			
48 d.1.5 .2	KW	Wyposażenie pokoju opiekunek 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.5.3		Pom. 31			
1.5.3		Roboty budowlane			
49 d.1.5 .3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 31.>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
50 d.1.5 .3.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 31.>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
51 d.1.5 .3.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 31.>(1.54+1.1)*2.6	m ² m ²	 6.864	 6.864
				RAZEM	6.864

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.5 .3.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 31.>1.4*0.15	m ³ m ³	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
53 d.1.5 .3.1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 31.>1.4	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
54 d.1.5 .3.1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 31.>0	m m	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
1.5.3 .2		Pom.28			
55 d.1.5 .3.2	KW	Wyposażenie kuchni 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.5.3 .3		Instalacje elektryczne			
56 d.1.5 .3.3	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 31.>1.4	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
1.5.3 .4		Wykończenie			
57 d.1.5 .3.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0 <Pom. 31.>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
58 d.1.5 .3.4	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 31.>1.4	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
59 d.1.5 .3.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <Pom. 31.>(1.11*2+1.54*2)*2.6+1.4	m ² m ²	 15.180	 15.180
				RAZEM	15.180
1.5.4		Pom. 26			
1.5.4 .1		Roboty budowlane			
60 d.1.5 .4.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 26.>1.6*2.2	m ² m ²	 3.520	 3.520
				RAZEM	3.520
61 d.1.5 .4.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 26.>3.79*2.6	m ² m ²	 9.854	 9.854
				RAZEM	9.854
62 d.1.5 .4.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 26.>3.79*2.6	m ² m ²	 9.854	 9.854
				RAZEM	9.854
63 d.1.5 .4.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 26.>24.1*0.15	m ³ m ³	 3.615	 3.615
				RAZEM	3.615
64 d.1.5 .4.1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Pom. 26.>24.1	m ²	24.100	
				RAZEM	24.100
65	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.1.5	0122-07				
.4.1					
		<Pom. 26.>5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.5.4		Instalacje elektryczne			
.2					
66	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
d.1.5					
.4.2					
		<Pom. 26.>21.1	m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
1.5.4		Wykończenie			
.3					
67	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0	kpl.		
d.1.5	1022-01				
.4.3					
		<Pom. 26.>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.5	1118-08				
.4.3					
		<Pom. 26.>21.1	m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
69	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.5	1510-03				
.4.3					
		<Pom. 26.>(5.57*2+4.32*2)*2.6+24.1	m ²	75.528	
				RAZEM	75.528
1.5.5		Instalacje elektryczne			
70	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
d.1.5					
.5					
		<Pom. 25.>5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
1.5.6		Wykończenie			
71	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0	kpl.		
d.1.5	1022-01				
.6					
		<Pom. 25.>2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.5	1118-08				
.6					
		<Pom. 25.>5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
73	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.5	0829-06				
.6					
		<Pom. 25.>(1.5*4+3.33*2)*2.6	m ²	32.916	
				RAZEM	32.916
74	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.5	1510-03				
.6					
		<Pom. 25.>5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
1.6		Pom. 27			
1.6.1		Roboty budowlane			
75	KNR 4-01	Rozebanie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.6	0348-03				
.1					
		<Pom. 27.>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
76	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1.6	0121-03				
.1					
		<Pom. 27.>5.66*2.6	m ²	14.716	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	KNR 2-02 d.1.6 0801-02 .1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 27.>5.66*2.6	m ² m ²	RAZEM 14.716	14.716
78	KNR 4-01 d.1.6 0212-01 .1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 27.>26.2*0.15	m ³ m ³	RAZEM 3.930	3.930
79	NNRNKB d.1.6 202 1125-01 .1	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 27.>26,2	m ²	RAZEM	0.000
80	KNR 2-02 d.1.6 0122-07 .1	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 27.>0	m m	RAZEM 0.000	0.000
1.6.2		Instalacje elektryczne			
81	KW d.1.6 .2	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 27.>26.2	m ² m ²	RAZEM 26.200	26.200
1.6.3		Wykończenie			
82	KNR-W 2-02 d.1.6 1022-01 .3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0 <Pom. 27.>1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
83	KNR 0-12II d.1.6 1118-08 .3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 27.>26.2	m ² m ²	RAZEM 26.200	26.200
84	KNR-W 2-02 d.1.6 1510-03 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <Pom. 27.>(4.63*2+5.66*2)*2.6+26.2	m ² m ²	RAZEM 79.708	79.708
1.7		Pom. 28			
1.7.1		Roboty budowlane			
85	KNR 4-01 d.1.7 0348-03 .1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 28.>0	m ² m ²	RAZEM 0.000	0.000
86	KNR 2-02 d.1.7 0121-03 .1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 28.>1.7*2.6	m ² m ²	RAZEM 4.420	4.420
87	KNR 2-02 d.1.7 0801-02 .1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 28.>(4.11+1.7)*2.6	m ² m ²	RAZEM 15.106	15.106
88	KNR 4-01 d.1.7 0212-01 .1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 28.>10.1*0.15	m ³ m ³	RAZEM 1.515	1.515
89	NNRNKB d.1.7 202 1125-01 .1	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 28.>10.1	m ² m ²	RAZEM 10.100	10.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.7 .1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 28.>0	m m	 0.000	 0.000
1.7.2		Instalacje elektryczne		RAZEM	0.000
91 d.1.7 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 28.>10.1	m ² m ²	 10.100	 10.100
1.7.3		Wykończenie		RAZEM	10.100
92 d.1.7 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0 <Pom. 28.>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
93 d.1.7 .3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 28.>10.1	m ² m ²	 10.100	 10.100
94 d.1.7 .3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 28>4.0*1.0	m ² m ²	 4.000	 4.000
95 d.1.7 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <Pom. 28.>(4.11*2+2.46*2)*2.6+10.1-4.0	m ² m ²	 40.264	 40.264
1.8		Pom. 29		RAZEM	4.000
1.8.1		Roboty budowlane			
96 d.1.8 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 29.>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
97 d.1.8 .1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 29.>2.64*2.6	m ² m ²	 6.864	 6.864
98 d.1.8 .1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 29.>2.64*2.6	m ² m ²	 6.864	 6.864
99 d.1.8 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 29.>5.8*0.15	m ³ m ³	 0.870	 0.870
100 d.1.8 .1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 29.>5.8	m ² m ²	 5.800	 5.800
101 d.1.8 .1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 29.>5.2	m m	 5.200	 5.200
1.8.2		Instalacje elektryczne		RAZEM	5.200
102 d.1.8 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 29.>5.8	m ² m ²	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.8.3		Wykończenie			
103 d.1.8 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0 <Pom. 29.>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
104 d.1.8 .3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 29.>5.8	m ² m ²	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800
105 d.1.8 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <Pom. 29.>(2.64*2+2.21*2)*2.6+5.8	m ² m ²	 31.020	 31.020
				RAZEM	31.020
1.9		Pom. 30			
1.9.1		Roboty budowlane			
106 d.1.9 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom. 30.>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
107 d.1.9 .1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom. 30.>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
108 d.1.9 .1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom. 30.>(2.02+0.95)*2.6	m ² m ²	 7.722	 7.722
				RAZEM	7.722
109 d.1.9 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 30.>1.8*0.15	m ³ m ³	 0.270	 0.270
				RAZEM	0.270
110 d.1.9 .1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 30.>1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
111 d.1.9 .1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 30.>0	m m	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
1.9.2		Instalacje elektryczne			
112 d.1.9 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 30.>1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
1.9.3		Wykończenie			
113 d.1.9 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,4*2,0 <Pom. 30.>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
114 d.1.9 .3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 30.>1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
115 d.1.9 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <Pom. 30.>(0.95*2+2.02*2)*2.6+1.8	m ² m ²	 17.244	 17.244
				RAZEM	17.244

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.10		Wyposażenie sanitarne			
116	KW	Wyposażenie Parter	kpl.		
d.1.1					
0		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KW	Wymiana okien - dostosowanie do nowych gabarytów (nadproza, rozkucia, usunięcie gruzu)	kpl.		
d.1.1					
0		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
2		Roboty zewnętrzne			
118	KW	Podnośnik śrubowy	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KW	Schody zewnętrzne frontowe	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KW	Schody tylne dodatkowe stalowe	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KW	Zadaszenie wejścia - poliwęglan	m ²		
d.2					
		6.0*1.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
122	KW	Place, pochylnia, schody terenowe i chodniki - 43,6+74,1+79+18+12m2	m ²		
d.2					
		43.6+74.1+79+18+12	m ²	226.700	
				RAZEM	226.700
123	KW	Tereny zielone	m ²		
d.2					
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
124	KW	Plac Zabaw	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Klub Seniora			
3.1		Pom. 1			
3.1.1		Roboty budowlane			
125	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3.1	0348-08				
.1		<Pom.1>1.2*2.8	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
126	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.3.1	0121-03				
.1		<Pom.1>1.4*2.8	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
127	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3.1	0801-02				
.1		<Pom.1>1.4*2.8	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
128	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi	m ³		
d.3.1	0212-01				
.1		<Pom. 1>9.2*0.15	m ³	1.380	
				RAZEM	1.380
129	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-posadzka z warstwami	m ²		
d.3.1	202 1125-01				
.1		<Pom. 1>9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
130	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.3.1	0122-07				
.1		<Pom. 1>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
131	KW	Wymiana okien - dostosowanie do nowych gabarytów (nadproza, rozkucia, usunięcie gruzu)	kpl.		
d.3.1					
.1		10	kpl.	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.000
3.1.2		Instalacje elektryczne			
132	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
d.3.1					
.2		<Pom. 1>9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
3.1.3		Wykończenie			
133	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	kpl.		
d.3.1	1022-01				
.3		<Pom. 1>0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
134	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3.1	1118-08				
.3		<Pom. 1>9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
135	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3.1	0829-06				
.3		<Pom. 1>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
136	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.1	1510-03				
.3		<Pom. 1>(5.36*2+1.4*2)*2.8+9.2	m ²	47.056	
				RAZEM	47.056
3.2		Pom. 5			
3.2.1		Roboty budowlane			
137	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3.2	0348-08				
.1		<Pom.5>2.6*2.6+1.5*1.5	m ²	9.010	
				RAZEM	9.010
138	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.3.2	0121-03				
.1		<Pom.5>(2.6)*2.8	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
139	KNR-W 2-02	Stropy gęstożebrowe TERIVA I	m ²		
d.3.2	0214-01				
.1		<Pom. 5>2.60*5.64	m ²	14.664	
				RAZEM	14.664
140	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3.2	0801-02				
.1		<Pom.5>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
141	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi	m ³		
d.3.2	0212-01				
.1		<Pom. 5>8.5*0.15	m ³	1.275	
				RAZEM	1.275
142	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami	m ²		
d.3.2	202 1125-01				
.1		<Pom. 5>8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
143	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.3.2	0122-07				
.1		<Pom. 5>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
3.2.2		Instalacje elektryczne			
144	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
d.3.2					
.2		<Pom. 5>8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
3.2.3		Wykończenie			
145	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	kpl.		
d.3.2	1022-01				
.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Pom. 5>0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
146	KNR 0-12II d.3.2 1118-08 .3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		<Pom. 5>8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
147	KNR 0-12II d.3.2 0829-06 .3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		<Pom. 5>(2.6+2.9+1.5)*1.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
148	KNR-W 2-02 d.3.2 1510-03 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		<Pom. 5>(2.6*2+2.9*2)*2.8-(2.6+2.9)*1.0+8.5	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
3.3		Pom. 6			
3.3.1		Wykończenie			
149	KNR-W 2-02 d.3.3 1022-01 .1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	kpl.		
		<Pom. 6>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 0-12II d.3.3 1118-08 .1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		<Pom. 6>17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
151	KNR 0-12II d.3.3 0829-06 .1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		<Pom. 6>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
152	KNR-W 2-02 d.3.3 1510-03 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		<Pom. 6>(5.64*2+3.26*2)*2.8+17.5	m ²	67.340	
				RAZEM	67.340
3.3.2		Instalacje elektryczne			
153	KW d.3.3 .2	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
		<Pom. 6>17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
3.3.3		Roboty budowlane			
154	KNR 4-01 d.3.3 0348-08 .3	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<Pom.6>1.01*2.8+1.5*2.2	m ²	6.128	
				RAZEM	6.128
155	KNR 2-02 d.3.3 0121-03 .3	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		<Pom.6>(1.6+0.4)*2.8	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
156	KNR 2-02 d.3.3 0801-02 .3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		<Pom.6>(1.6+0.4)*2.8	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
157	KNR 4-01 d.3.3 0212-01 .3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi	m ³		
		<Pom. 6>17.5*0.5	m ³	8.750	
				RAZEM	8.750
158	NNRNKB d.3.3 202 1125-01 .3	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami	m ²		
		<Pom. 6>17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.3.3 .3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 6>0	m m	 0.000	 0.000
3.4		Pom. 7		RAZEM	0.000
3.4.1		Instalacje elektryczne			
160 d.3.4 .1	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 7>2.7	m ² m ²	 2.700	 2.700
3.4.2		Roboty budowlane		RAZEM	2.700
161 d.3.4 .2	KNR 4-01 0348-08	Rozebrawanie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom.7>0.8*2.1	m ² m ²	 1.680	 1.680
162 d.3.4 .2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom.7>(2.62+1.02)*2.8	m ² m ²	 10.192	 10.192
163 d.3.4 .2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom.7>(2.62*2+1.02*4)*2.8	m ² m ²	 26.096	 26.096
164 d.3.4 .2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 7>2.7*0.15	m ³ m ³	 0.405	 0.405
165 d.3.4 .2	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 7>2.7	m ² m ²	 2.700	 2.700
166 d.3.4 .2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 7>0	m m	 0.000	 0.000
3.4.3		Wykończenie		RAZEM	0.000
167 d.3.4 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <Pom. 7>2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
168 d.3.4 .3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 7>2.7	m ² m ²	 2.700	 2.700
169 d.3.4 .3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 7>(2.62*2+1.02*4)*2.8	m ² m ²	 26.096	 26.096
170 d.3.4 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <Pom. 7>2.7	m ² m ²	 2.700	 2.700
3.5		Pom. 8		RAZEM	2.700
3.5.1		Wykończenie			
171 d.3.5 .1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <Pom. 8>2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
172 d.3.5 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 8>5.9	m ² m ²	 5.900	 5.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173	KNR 0-12II d.3.5 .1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		5.900
		<Pom. 8>(2.62*2+1.5*2+1.27*2+1.4*2)*2.8	m ²	38.024	
				RAZEM	38.024
174	KNR-W 2-02 d.3.5 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		<Pom. 8>5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
3.5.2		Instalacje elektryczne			
175	KW d.3.5 .2	Roboty elektryczne dla pomieszczenia	m ²		
		<Pom. 8>5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
3.5.3		Roboty budowlane			
176	KNR 4-01 d.3.5 .3	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<Pom.8>0.9*2.2	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
177	KNR 2-02 d.3.5 .3	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		<Pom.8>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
178	KNR 2-02 d.3.5 .3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		<Pom.8>(1.5+2.62+1.4)*2.8	m ²	15.456	
				RAZEM	15.456
179	KNR 4-01 d.3.5 .3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi	m ³		
		<Pom. 8>5.9*0.15	m ³	0.885	
				RAZEM	0.885
180	NNRNKB d.3.5 .3	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-posadzka z warstwami	m ²		
		<Pom. 8>5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
181	KNR 2-02 d.3.5 .3	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		<Pom. 8>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
3.6		Pom. 9			
3.6.1		Wykończenie			
182	KNR-W 2-02 d.3.6 .1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	kpl.		
		<Pom. 9>0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
183	KNR 0-12II d.3.6 .1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		<Pom. 9>44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
184	KNR 0-12II d.3.6 .1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		<Pom. 9>0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
185	KNR-W 2-02 d.3.6 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		<Pom. 9>(7.75*2+5.75)*2.8+44.6	m ²	104.100	
				RAZEM	104.100
3.6.2		Instalacje elektryczne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.3.6 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 9>44.6	m ² m ²	 44.600	 44.600
3.6.3		Roboty budowlane		RAZEM	44.600
187 d.3.6 .3	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom.9>(5.75+6.0)*2.8	m ² m ²	 32.900	 32.900
				RAZEM	32.900
188 d.3.6 .3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom.9>(4.25)*2.8	m ² m ²	 11.900	 11.900
				RAZEM	11.900
189 d.3.6 .3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom.9>(4.25)*2.8	m ² m ²	 11.900	 11.900
				RAZEM	11.900
190 d.3.6 .3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 9>44.6*0.15	m ³ m ³	 6.690	 6.690
				RAZEM	6.690
191 d.3.6 .3	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 9>44.6	m ² m ²	 44.600	 44.600
				RAZEM	44.600
192 d.3.6 .3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 9>10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
3.7		Pom. 10			
3.7.1		Wykończenie			
193 d.3.7 .1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <Pom. 10>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
194 d.3.7 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 10>5.9	m ² m ²	 5.900	 5.900
				RAZEM	5.900
195 d.3.7 .1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 10>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
196 d.3.7 .1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <Pom. 10>(2.96*2+1.5)*2.8+5.9	m ² m ²	 26.676	 26.676
				RAZEM	26.676
3.7.2		Instalacje elektryczne			
197 d.3.7 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 10>5.9	m ² m ²	 5.900	 5.900
				RAZEM	5.900
3.7.3		Roboty budowlane			
198 d.3.7 .3	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom.10>1.0*2.2	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
199 d.3.7 .3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom.10>(3.96+1.5)*2.8	m ² m ²	 15.288	 15.288
				RAZEM	15.288

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.3.7 .3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom.10>0	m ² m ²	 0.000	 RAZEM 0.000
201 d.3.7 .3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 10>5.9*0.15	m ³ m ³	 0.885	 RAZEM 0.885
202 d.3.7 .3	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 10>5.9	m ² m ²	 5.900	 RAZEM 5.900
203 d.3.7 .3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 10>0	m m	 0.000	 RAZEM 0.000
3.8		Pom. 11			
3.8.1		Wykończenie			
204 d.3.8 .1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <Pom. 11>1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
205 d.3.8 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 11>21.3	m ² m ²	 21.300	 RAZEM 21.300
206 d.3.8 .1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 11>0	m ² m ²	 0.000	 RAZEM 0.000
207 d.3.8 .1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <Pom. 11>(4.13*2+5.15*2)*2.8+21.3	m ² m ²	 73.268	 RAZEM 73.268
3.8.2		Instalacje elektryczne			
208 d.3.8 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 11>21.3	m ² m ²	 21.300	 RAZEM 21.300
3.8.3		Roboty budowlane			
209 d.3.8 .3	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom.11>0	m ² m ²	 0.000	 RAZEM 0.000
210 d.3.8 .3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom.11>1.2*2.8	m ² m ²	 3.360	 RAZEM 3.360
211 d.3.8 .3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom.11>(3.96+1.5)*2.8	m ² m ²	 15.288	 RAZEM 15.288
212 d.3.8 .3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 11>21.3*0.15	m ³ m ³	 3.195	 RAZEM 3.195
213 d.3.8 .3	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 11>21.3	m ² m ²	 21.300	 RAZEM 21.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.3.8 .3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 11>10	m m	 10.000	 10.000
3.9		Pom. 12		RAZEM	10.000
3.9.1		Wykończenie			
215 d.3.9 .1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <Pom. 12>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
216 d.3.9 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 12>1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
217 d.3.9 .1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 12>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
218 d.3.9 .1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <Pom. 12>(1.2*2+1.5*2)*2.8+1.8	m ² m ²	 16.920	 16.920
				RAZEM	16.920
3.9.2		Instalacje elektryczne			
219 d.3.9 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 12>1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
3.9.3		Roboty budowlane			
220 d.3.9 .3	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom.12>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
221 d.3.9 .3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom.12>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
222 d.3.9 .3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom.12>(1.2+1.5)*2.8	m ² m ²	 7.560	 7.560
				RAZEM	7.560
223 d.3.9 .3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 12>1.8*0.15	m ³ m ³	 0.270	 0.270
				RAZEM	0.270
224 d.3.9 .3	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-posadzka z warstwami <Pom. 12>1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
225 d.3.9 .3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 12>0	m m	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
3.10		Wyposażenie sanitarne			
226 d.3.1 0	KW	Wyposażenie sanitarne 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		Grota			
4.1		1			
4.2		Pom. 2			
4.2.1		Grota solna			
4.2.1		Roboty budowlane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.4.2 .1	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom.2>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
228 d.4.2 .1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom.2>2.98*2.8-0.9*2.0+1.9*2.0	m ² m ²	 10.344	 10.344
				RAZEM	10.344
229 d.4.2 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 2>8.0*0.15	m ³ m ³	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
230 d.4.2 .1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-posadzka z warstwami <Pom. 2>8.0	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
231 d.4.2 .1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 2>9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
232 d.4.2 .1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne dekoracyjne - stalaktyty na ścianach i suficie (analogia) <Pom.2>(2.98*2.8)+(2.7*2.8)+8	m ² m ²	 23.904	 23.904
				RAZEM	23.904
4.2.2		Instalacje elektryczne			
233 d.4.2 .2	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 2>8.0	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
4.2.3		Wykończenie			
234 d.4.2 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <Pom. 2>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
235 d.4.2 .3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 2>8.0	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
236 d.4.2 .3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 2>(2.9*2.8)+(2.7*2.8)-0.9*2.0-0.9*1.2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
237 d.4.2 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <Pom. 2>poz.232	m ² m ²	 23.904	 23.904
				RAZEM	23.904
4.3		Pom. 3 -Pom. porządkowe			
4.3.1		Roboty budowlane			
238 d.4.3 .1	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej <Pom.3>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
239 d.4.3 .1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <Pom.3>1.13*2.8	m ² m ²	 3.164	 3.164
				RAZEM	3.164
240 d.4.3 .1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <Pom.3>1.13*2.8	m ² m ²	 3.164	 3.164
				RAZEM	3.164

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241 d.4.3 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podłogi <Pom. 3>1.9*0.15	m ³ m ³	 0.285	 0.285
				RAZEM	0.285
242 d.4.3 .1	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -posadzka z warstwami <Pom. 3>1.9	m ² m ²	 1.900	 1.900
				RAZEM	1.900
243 d.4.3 .1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <Pom. 3>0	m m	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
4.3.2		Wykończenie			
244 d.4.3 .2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <Pom. 3>1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
245 d.4.3 .2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą <Pom. 3>1.9	m ² m ²	 1.900	 1.900
				RAZEM	1.900
246 d.4.3 .2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <Pom. 3>0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
247 d.4.3 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <Pom. 3>(1.13*2+1.66*2)*2.8+1.9	m ² m ²	 17.524	 17.524
				RAZEM	17.524
4.3.3		Instalacje elektryczne			
248 d.4.3 .3	KW	Roboty elektryczne dla pomieszczenia <Pom. 3>1.9	m ² m ²	 1.900	 1.900
				RAZEM	1.900
4.4		Wyposażenie			
249 d.4.4	KW	Mini teźnia 70/70cm - h=170cm zbiornik 45litrów - do pomieszczeń do 15m ² 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000