

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy  
ADRES INWESTYCJI : Kiełcze gm.Szczaniec  
INWESTOR : Gmina Szczaniec  
ADRES INWESTORA : 66-225 Szczaniec 73  
BRANŻA : budowlana i instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Jańczak - tech.bud.upr.bud.nr 47/81/Zg

---

Poziom cen : II kwartał 2014 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	SALA				0.00
2	KORYTARZ				0.00
3	KUCHNIA				0.00
4	NAPRAWA DACHU				0.00
5	PRACE ZEWNĘTRZNE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>SALA</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
2	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów 6.80*7	m m		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
3	KNR 2-02 d.1 0616-01	Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
4	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
5	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
6	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
7	KNR 2-02 d.1 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
8	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
9	KNR 4-01 d.1 0405-01	Wycięcie otworu w stropie drewnianym dla obsadzenia gotowych schodów drewnianych 1.00*4	m m		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0405-02	Wstawienie stojaków z krawędziaków 1.00*4	m m		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 0407-01	Obsadzenie zamknięcia otworu schodowego 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	Kalkulacja d.1 własna	Montaż gotowych schodów 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6.80*7.00 + (6.80+7.00)*1.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				83.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.480</b>
14	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
15	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie poziome 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
16	KNR 2-02 d.1 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufitu 6.80*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
17	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach wewnętrznych (6.80+7.00)*1.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.880</b>
18	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie pionowe (6.80+7.00)*1.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.880</b>
19	KNR 2-02 d.1 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych ścian wewnętrznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(6.80+7.00)*1.30*2	m <sup>2</sup>	35.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.880</b>
20	KNR 4-01 d.1 1206-05	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 23.10*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.650</b>
21	KNR 5-08 d.1 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - lampy 22.00	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
22	KNR 5-08 d.1 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - gniazda wtyczkowe 28.00	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
23	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
25	KNR 5-08 d.1 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
27	KNR 5-08 d.1 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych (il. mocowań 2) 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 4-03 d.1 0501-02	Wymiana wyłączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR 4-03 d.1 0901-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm <sup>2</sup> do istniejących kinkietów 3	pod- łącz. pod- łącz.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>	<b>KORYTARZ</b>				
31	KNR 4-03 d.2 1129-03	Demontaż tablic licznikowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 5-08 d.2 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - aparat o 4 otworach mocujących 1	aparat aparat	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 5-08 d.2 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-01 d.2 1209-10	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sufitu drewnianego oraz ścian o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 2.94*1.74 + (2.94+1.54*2)*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.457	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.457</b>
35	KNR 4-01 d.2 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie stopnia schodowego prostego z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 1.37*0.12*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.066</b>
36	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.37*0.35*4 + 1.37*0.17*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.083</b>
37	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.54*1.96 + 1.37*0.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.512	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.512</b>
38	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie poziome podłogi i schodów $1.54*1.96 + 1.37*0.36 + 1.37*0.35*4 + 1.37*0.17*4$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.361	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.361</b>
39	Cena zakupu d.2	Zakup krzeseł do świetlicy - uzgodnić z inwestorem	szt		
		40	szt	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>3</b>		<b>KUCHNIA</b>			
40	KNR 4-01 d.3 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
41	KNR 4-01 d.3 0428-04	Rozebranie legarów $3.70*5$	m		
			m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
42	KNR 2-02 d.3 0616-01	Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
43	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
44	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
45	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
46	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
47	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> $4.24*2.50 + 2.98*1.22 + (4.24+3.70)*1.60*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.644	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.644</b>
48	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach $(4.24+3.70)*1.60*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.408</b>
49	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie pionowe $(4.24+3.70)*1.60*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.408</b>
50	KNR 2-02 d.3 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych ścian $(4.24+3.70)*1.60*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.408</b>
51	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
52	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie poziome $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
53	KNR 2-02 d.3 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufitu $4.24*2.50 + 2.98*1.22$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.236</b>
54	KNR 4-01 d.3 0903-01	Wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR 4-01 d.3 1211-03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> $0.34*(0.93+1.87*2) + 0.10*(0.70+2.00*2)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.058</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 4-01 d.3 1210-08	Lakierowanie stolarki drzwiowej (futryny) o powierzchni do 1.0 m2 $0.34*(0.93+1.87*2) + 0.10*(0.70+2.00*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.058</b>
57	KNR 4-01 d.3 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 0.70*2.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
<b>4</b>		<b>NAPRAWA DACHU</b>			
58	KNR 4-01 d.4 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 54	szt. szt.	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
59	KNR 4-01 d.4 0501-08	Uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej 5.60*3.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
60	KNR 4-01 d.4 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 13.20	m przel.g gąsior. m przel.g gąsior.	 13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
61	KNR 4-01 d.4 0535-04	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku 13.20*2	m m	 26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
62	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku 4.00*4	m m	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
63	KNR 2-02 d.4 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan--cynk - komin $(1.00+0.38)*2*0.25$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.690</b>
64	KNR 2-02 d.4 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan-cynk - pasy nadrynnowe 13.20*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
65	KNR 2-02 d.4 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk 13.20*2	m m	 26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
66	KNR 2-02 d.4 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cmz blachy tytan-cynk 4.00*4	m m	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
67	KNR 2-02 d.4 0923-01	Spoinowanie ścian komina zaprawą cementową, niebarwiona $(1.00+0.38)*1.10*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.036</b>
<b>5</b>		<b>PRACE ZEWNĘTRZNE</b>			
68	KNR 2-01 d.5 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
69	KNR 2-01 d.5 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
70	KNR 2-01 d.5 0109-01 analogia	Ścinanie i karczowanie korzeni 10.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
71	KNR 2-31 d.5 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 1.70*4.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.259	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.259</b>
72	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1.70*16.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.645</b>
73	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.60*2 + 1.70 + 14.00 + 6.00 + 2.00	m	48.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.900</b>
74	KNR 2-31 d.5 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 1.70*16.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.645</b>
75	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.70*16.85 + 4.00*3.00 + 3.00*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.645</b>
76	KNR 2-01 d.5 0210-03	Dowóz ziemi na wyrównanie terenu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 12.58*12.00*0.70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	105.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.672</b>
77	KNR 2-01 d.5 0214-08	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 12.58*12.00*0.70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	105.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.672</b>
78	KNR 2-21 d.5 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 12.58*12.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	150.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.960</b>
79	KNR 4-01 d.5 0308-01 analogia	Wstawienie elementu podokiennika zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80	cena zakupu d.5	Zakup wyposażenia placu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	KNR 4-01 d.5 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 5.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
82	KNR 4-01 d.5 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 5.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
83	Kalkulacja d.5 własna	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		5.50	m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>