

## PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja stawu w m. Ojerzyce na dz. nr 130, Gmina Szczaniec  
ADRES INWESTYCJI : Ojerzyce na dz. nr 130, Gmina Szczaniec  
INWESTOR : Gmina Szczaniec  
ADRES INWESTORA : Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Wojciak (melioracje)

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Renowacja stawu w m. Ojerzyce na dz. nr 130, Gmina Szczaniec</b>						
1		<b>Prace renowacyjne na zbiorniku</b>				
1	KNNR 1 0407- d.1 02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III - grunt z dowozu przewi- dziany do kształtowania skarp zbiornika, wytagodzenie	m <sup>3</sup>	105,000		
2	KNR 2-01 0507- d.1 05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m <sup>2</sup>	420,000		
3	KNR 2-11 0521- d.1 09 analogia	Wykonanie palisady, faszyny przy średnicy kołków do 10-12 cm i głębokości wbicia do 1,20 m w gruncie kat. I- II	m	140,000		
4	KNR 2-11 0405- d.1 01 analogia	Umocnianie skarp zbiornika kamieniem polnym klinowa- nym na geowłókninie i podsypce piaskowej, wysokość ułożenia 0,7m	m <sup>2</sup>	98,000		
Razem dział: Prace renowacyjne na zbiorniku						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Renowacja stawu w m. Ojerzyce na dz. nr 130, Gmina Szczaniec</b>					
1		<b>Prace renowacyjne na zbiorniku</b>			
1	KNNR 1 d.1 0407-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III - grunt z dowozu przewidziany do kształtowania skarp zbiornika, wyładogodzenie 140*1,5*0,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  105,000	  105,000
				RAZEM	105,000
2	KNR 2-01 d.1 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych 140*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  420,000	  420,000
				RAZEM	420,000
3	KNR 2-11 d.1 0521-09 analogia	Wykonanie palisady, faszyny przy średnicy kolków do 10-12 cm i głębokości wbicia do 1.20 m w gruncie kat. I-II 140	m  m	  140,000	  140,000
				RAZEM	140,000
4	KNR 2-11 d.1 0405-01 analogia	Umocnianie skarp zbiornika kamieniem polnym klinowanym na geowłókninie i podsypce piaskowej, wysokość ułożenia 0,7m 140*0,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  98,000	  98,000
				RAZEM	98,000