

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### A. CZĘŚĆ OPISOWA.

#### Spis treści

1. Opis ogólny zakresu opracowania.....	3
2. Zakres realizacji inwestycji. ....	3
3. Uwagi końcowe. ....	4
4. Załączniki.....	5

## **B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.**

- Rys. nr 0 Mapa pogładowa w skali 1:10 000.
- Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500.
- Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500.
- Rys. nr 3 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej strefa przepompowni P2 w skali 1:100/500.
- Rys. nr 4 Profil rurociągu tłoczego strefa przepompowni P2 w skali 1:100/1000.
- Rys. nr 5 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej strefa przepompowni P2 w skali 1:100/500.
- Rys. nr 6 Profil rurociągu tłoczego strefa przepompowni P3 w skali 1:100/1000.
- Rys. nr 7 Studzienka rewizyjna monolityczna Ø1000 w skali 1:20.
- Rys. nr 8 Studzienka rewizyjna małogabarytowa Ø1000 w skali 1:20.
- Rys. nr 9 Przepompownia ścieków – technologia w skali 1:25.
- Rys. nr 10 Studzienka kontrolna SK2,3 w skali 1:25.
- Rys. nr 11 Zawór odpowietrzająco – napowietrzający ZON w skali 1:25.

## **A. CZĘŚĆ OPISOWA.**

### **1. Opis ogólny zakresu opracowania.**

Miejscowość Szczaniec jest przewidziana do skanalizowania według projektu budowlano-wykonawczego opracowanego w marcu 2008 r. przez ZPU „Projfit” Zielona Góra, na podstawie którego Inwestor – Gmina Szczaniec uzyskał decyzję pozwolenia na budowę wydana przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.

Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z 10 przepompowniami ścieków 2 lokalnymi punktami tłocznymi.

Główna przepompownia ścieków wraz z punktem zlewnym została wykonana w 2001 r. oraz w 2003 r. wykonano sieć kanalizacji ciśnieniowej od m. Szczaniec do m. Kupienino, skąd dalej do oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.

Dotychczas wykonano sześć etapów inwestycji skanalizowania wsi Szczaniec. Niniejsza inwestycja stanowiąca etap VII inwestycji obejmuj wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych oraz dwóch przepompowni ścieków tj. P2 i P3.

### **2. Zakres realizacji inwestycji.**

Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach etapu VII zlokalizowana jest na następujących działkach w obrębie Szczaniec, nr 179/3, 371/4, 177/2, 243/4, 242/1, 177/1, 362/2, 215, 205, 204/1, 203/1, 241, 240/1, 202/4, 202/3, 201/2, 239/2, 200/1, 151, 150, 152, 134, 133, 149, 132, 131, 148, 146, 362/1. Inwestycja prowadzona będzie w ramach wydanej decyzji nr 234/2008 z dnia 2008-05-29 pozwolenia na budowę przez Starostę Powiatowego w Świebodzinie.

W zakres inwestycji objętej Etapem VII, wchodzić będzie:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1232 m, w tym: PCW Ø 150 mm o długości – L = 542 m, klasy S (SDR 34; SN 8),  
PCW Ø 200 mm o długości – L = 690 m, klasy S (SDR 34; SN 8),
- wykonanie rurociągów tłocznych o długości – L = 619 m, PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90x5,4 mm,
- wykonanie dwóch przepompowni ścieków tj. P2 i P3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,
- zabudowa studzienek rewizyjnych,
- zabudowa studzienek kontrolnych,
- zabudowa zaworów napowietrzająco – odpowietrzających.

Na załączonych do niniejszego opracowania mapach co celów projektowych przedstawiono zakres i przebieg kanalizacji przewidzianej do wykonania w VII etapie:

- kolorem jasnobrązowym – linia ciągła – kanały kanalizacji grawitacyjnej (koszty kwalifikowane),
- kolorem jasnobrązowym – linia przerywana – rurociągi tłoczne (koszty kwalifikowane),
- kolor czarny – inwestycja dotychczas zrealizowana,
- kolorem fioletowym zaznaczono, przyłączy od budynków do pierwszej studzienki lub do granicy posesji, jeżeli przyłączy jest bezpośrednio podłączone do kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, są to koszty niekwalifikowane.

Wszystkie elementy budowy kanalizacji sanitarnej w etapie VII wykonywać zgodnie z załączonymi rysunkami do niniejszego opracowania. Szczegółowa część opisowa do

projektu budowlano – wykonawczego wykonania robót budowlano – montażowych zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym opracowanym w 2008 roku.

### **3. Uwagi końcowe.**

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z załącznikami, uzgodnieniami załączonymi w projekcie budowlanym opracowanym w 2008 roku, i w razie konieczności wybrany w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót, winien uaktualnić uzgodnienia i dokonać zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót.
- Przed rozpoczęciem wykonywania robót, Wykonawca robót winien przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania wszystkie materiały i urządzenia przedstawiając aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.
- Ponieważ Inwestor przewiduje rozliczenie ryczałtowe wykonywanych robót, Wykonawcy robót przy składaniu ofert winni ująć w swoich ofertach wszystkie koszty robót podstawowych i uzupełniających.
- Po zakończeniu realizacji robót budowlano-montażowych, należy wykonać monitoring - kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej, a wyniki przedstawić Inwestorowi na płycie CD.
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi – właściwymi dla danego rodzaju robót oraz nadzorem inwestorskim.
- Zmiany wykonane w ramach przewidzianej realizacji etapu VII, nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę dla tego zadania inwestycyjnego.

Po zakończeniu realizacji całości robót i dokonaniu rozruchu technologicznego, należy przekazać użytkownikowi i Inwestorowi, komplet dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w celu wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

**OPRACOWAŁ:**

mgr inż. Zenon Szlachetka

#### **4. Załączniki.**

1. Decyzja nr 234/2008 z dnia 2008-05-29 pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Powiatowego w Świebodzinie.